

EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE "INFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA SUHAIA, JUDEȚUL TELEORMAN"

I.D.: 101181759

Documente participare:

- 2_Factori de evaluare-semnat.doc
- 1-Caiet de sarcini - canal-semnat.pdf
- 3_Formulare-semnat.docx
- 4_Formular propunere tehnica-semnat.docx
- 5_Contract LUCRARI-semnat.doc
- anemuratori - VOLUMUL II-semnat.pdf
- Imemorii- VOL.I - canal-semnat.pdf
- liste de cantitati - VOL III - canal-semnat.pdf
- Piese desenate - canal-semnat.pdf
- FisaDate_DF1222795.pdf
- DUAE_CERERE_293975.xml

Data publicarii	09.08.24	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.09.24	Pretul estimativ:	20.230.816,18 RON - 20.230.816,18 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Comuna Suhaia nu dispune în prezent de un sistem public centralizat de canalizare ape uzate menajere, cu epurarea apelor în stație de epurare. Astfel, Beneficiarul dorește conformarea la normele actuale în ceea ce privește gestionarea apelor uzate menajere, existând necesitatea înființării unui sistem de canalizare în vederea respectării normelor legale privitoare la creșterea gradului de siguranță și confort pentru locatarii zonei vizate de investiție precum și la respectarea prevederilor legale privind prevenirea poluării factorilor de mediu apă - aer - sol. Din cauza inexistenței unui sistem centralizat de preluare, canalizare și epurare a debitului uzat menajer de la folosințele consumatoare de apă, evacuările apelor uzate se realizează în sistem necontrolat, fapt ce conduce la poluarea biologică permanentă a acviferelor freatice. În aceste condiții este oportună și necesară realizarea cu prioritate a unei rețele de canalizare menajera și a unei stații de epurare. Se va realiza un sistem de canalizare cu rețea de canalizare și stație de epurare format din: - Rețea de canalizare menajeră din tuburi PVC 250 - multistrat, SN* și PEID PE100-RC SDR26 PN6 de-a lungul drumului național DN51A, pentru canalizare, curgere gravitațională în lungime de L=15706m - Conductă de refulare ape uzate PEID 90+110mm, L=2918m - Racorduri la gospodăria - PVC 160 mm - 727 buc - Subtraversări de drum național DN51A - Stații de pompare ape uzate pe rețea canalizare - 9 buc - Stație de epurare mecano biologică modulară containerizată cu capacitatea de Qu zimed=420mc/zi, Quzi max=480 mc/zi - Canal de devacuare spre emisar (canal desecare) din tuburi PVC DN 315 mm și gura de deversare Se va respecta soluția tehnică detaliată în proiectul tehnic de execuție nr. 4MP/2024. Din această perspectivă, Autoritatea Contractantă dorește să atribuire un contract de execuție pentru: 1. Execuția lucrărilor de înființare rețea de canalizare menajeră în comuna Suhaia, județul Teleorman, conform soluțiilor tehnice stabilite la nivelul proiectului tehnic de execuție. 2. Execuția lucrărilor pentru amenajarea terenului 3. Execuția lucrărilor pentru asigurarea utilităților necesare 4. Execuția propriu-zisă a lucrărilor pentru organizările de șantier 5. Efectuarea tuturor probelor și testelor specifice; Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare în a 7-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare, la toate solicitările de clarificări primite cu 14 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

