

## **Executia lucrarilor de etansare la inundatii/abur a penetratiilor din Sala Masinii U1, U2, CR # 27661, PA # 27661-02**

I.D.: 73971861

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 10.10.22 | Coduri CPV | 45262600-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Descriere: Obiectul achizitiei il reprezinta executia lucrarilor de etansare la inundatii/abur a penetratiilor din Sala Masinii U1/U2, denumite in continuare "Etansarea penetratiilor". Lucrarile ce fac obiectul prezentului contract constau in: a) Etansarea si protejarea la abur a penetratiilor din planseele si peretii de la cotele 110,00 si 117,50 ale Salii Masini, respectiv etansarea si protejarea la inundatii a penetratiilor din peretii de la cota 93,00 a Salii Masinii, pentru Unitatile 1 si 2. Aceste lucrari se vor executa conform cerintelor din pachetul de proiectare nr. 79/82-20800-DDRP-EC1094-C1, anexa 1 a Caietului de sarcini; b) Etansarea si protejarea la abur a planseului de la cota 100.00 a Salii Masinii, planseu care reprezinta limita de separare fata de Compartimentul pompelor sistemului RCW-Sala Masinii, cota 93.30 (compartiment care trebuie protejat la abur), pentru Unitatea 2. Aceste lucrari se vor executa conform cerintelor din pachetul de proiectare nr. 82-20800-DDRP-EC1094-C3, anexa 2 a Caietului de sarcini; c) Etansarea si protejarea la abur a planseului de la cota 100.00 a Salii Masinii, planseu care reprezinta limita de separare fata de Compartimentul pompelor sistemului RCW-Sala Masinii, cota 93.30 (compartiment care trebuie protejat la abur), pentru Unitatea 1. Aceste lucrari se vor executa conform cerintelor pachetelor de proiectare nr. 79-20800-DDRP-EC1094-C4 si nr. 79-20800-DDRP-EC1094-C5, anexa 3 a Caietului de sarcini. Lucrarile vor fi executate in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini CR # 27661 rev. 02 si din anexele 1-3 la caietul de sarcini, in 12 luni de la emiterea ordinului de incepere lucrari de catre Achizitor. In cadrul lucrarilor de Etansare penetratii, Executantul va avea urmatoarele responsabilitati principale/majore: a) procurarea si asigurarea materialelor, consumabilelor, sculelor, echipamentelor, etc., pentru finalizarea Etansarii penetratiilor; b) executia lucrarilor de constructii - montaj; c) testarea si transferul la exploatare; d) eliminarea deficientelor aparute in perioada de garantie si alte cerinte, detaliate in cuprinsul Caietului de sarcini CR# 27661 rev.02. Conform Capitolului 20 din Caietul de Sarcini, pe durata derularii contractului, Contractantul trebuie sa mentina cel putin urmatoarele polite de asigurare: - Asigurare de tip "toate riscurile pentru lucrarile de constructii-montaj"; - Asigurare pentru acoperirea Echipamentelor Contractantului si lucrarilor provizorii cel putin pana la valoarea totala de inlocuire/reconstructie; - Asigurarea impotriva accidentelor la locul de munca; - Asigurare pentru a acoperi intreaga raspundere a Contractantului cu privire la calitatea lucrarilor, chiar si dupa receptia finala, conform legii. Cantitatile sunt conform cerintelor din cap. 3 din Caietul de sarcini CR # 27661 rev. 02 si anexelor acestuia (anexele 1-3 la caietul de sarcini). Lucrarile vor incepe dupa aprobarea Planului Calitatii si in baza planurilor de lucru pentru fiecare Unitate in parte elaborate de Achizitor si agreeate de Contractant. Executantul va suporta toate costurile necesare executiei lucrarilor ce fac obiectul achizitiei, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si anexelor acestuia.