

**Executia lucrărilor în vederea realizării obiectivului de investiție
“Înființare centru de colectare prin aport voluntar în municipiul
Câmpulung Moldovenesc” - P.N.R.R. Componenta 3 -
Managementul deșeurilor, INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea,
modernizarea și completarea sistemelor de management
integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de
oraș/comune, pentru realizarea Subinvest**

I.D.: 98850006

Data publicării 19.06.24 Coduri CPV 45232470-7

Pretul estimativ: 2.298.903,09 RON - 2.298.903,09 RON

Descriere: II.9.Descrierea achiziției publice (natura și cantitatea lucrărilor) Prin prezentul proiect beneficiarul își propune construirea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar. Pe terenul descris mai sus se vor executa următoarele lucrări : - platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus; - platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă; - canalizare pentru colectarea apelor pluviale; - zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție; - copertină pe structură metalică ușoară pentru protecția containerelor deschise; - împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poarta de acces culisantă; - în zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane (cap-tractor); Pe lângă lucrările de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevăzută cu următoarele dotări: - container de tip baracă pentru administrație - supraveghere; - container de tip baracă, frigorific; - un container de tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii); - 3 containere prevăzute cu presă pentru colectarea deșeurilor de hârtie/carton, plastic, respectiv textile; - 3 containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deșeurilor electrice /electronice, a celor de uz casnic (electrice mari - frigidere, televizoare, etc.) și a celor de mobilier din lemn; - 2 containere de tip SKIP deschise, pentru deșeuri de sticlă - geam, respectiv sticle/borcane/recipiente; - 3 containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deșeuri metalice, deșeuri de curte/gradina (crengi, frunze, etc); - 3 containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deseuri din constructii, moloz; - separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă; - 2 scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte; - stâlpi de iluminat și camere supraveghere (8 bucăți). AMENAJARI PEISAGISTICE SI DE PROTECTIE Amenajările exterioare vor cuprinde spații verzi înierbate și plantații de aliniament pe tot conturul incintei (mai puțin accesul) cu gard viu și copaci. Durata estimată de execuție a investiției este de 6 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 31.08.2024.