

## "REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 IN COMUNA LUICA, JUDETUL CALARASI"

I.D.: 30983396

Documente participare:

- 7-SCN1018214.zip

Data publicarii	27.09.18	Coduri CPV	45000000-7
Termenul limita pentru depunere:	15.10.18	Pretul estimativ:	1.410.535,00 RON

Descriere: Tema de proiectare propune reabilitarea corpurilor C1 si C2 de cladire. In concordanta cu tema beneficiarului, a observatiilor in teren si a normelor actuale se propun urmatoarele: La exterior: - Se propune extinderea celor doua corpuri cu doua extinderi ce vor deservi grupurilor sanitare (elevi/prescolari, profesori si persoane cu dizabilitati) si camerelor pentru centralele termice. Regimul de inaltime al celor doua extinderi va fi Parter, iar structura de rezistenta va fi pe cadre din beton armat (stalpi, grinzi si plansee), cu fundatii continue din beton armat - Constructia unei rampe pentru persoanele cu dizabilitati - Montare balustrade la intrarea in imobil - Refacerea gardului care asigura imprejmuirea, H=1,20 m La interior: - Se va inlocui pardoseala din parchet de lemn cu parchet laminat rezistent la trafic intens. - Se vor extinde cladirile C1 si C2 cu grupuri sanitare si camera centralei termice, care vor deservi exclusiv scolii. - Grupurile sanitare din corpu C1 vor fi compartimentate astfel: GS fete (2 lavoare si 5 closete), GS baieti (2 lavoare, 3 closete si 2 pisoare), GS profesori femei (1 lavoar si 1 WC), GS profesori barbate (1 lavoar si 1 WC) si GS persoane cu dizabilitati (1 lavoar si 1 WC). Camera Centralei termice va avea acces direct din exterior. - Grupurile sanitare din corpu C2 vor fi compartimentate astfel: GS fete (2 lavoare si 2 closete), GS baieti (2 lavoare si 2 closete) si GS persoane cu dizabilitati (1 lavoar si 1 WC). Camera Centralei termice va avea acces direct din exterior. - Grupurile sanitare vor fi finisate cu vopsea lavabila si faianta pe pereti, vopsea lavabila pe tavane si gresie antiderapanta la pardoseala. Se vor extinde instalatiile sanitare, termice si electrice in corpurile nou propuse. Astfel, analizand situatia existenta si propusa, privind grupurile sanitare, se constata ca se respecta cerintele art.25 lit.D tabel 7 din Ordinul Ministrului Sanatatii 1955/1995, Ordinul 119/2014 si STAS 1478/90, privind numarul, dimensionare si igiena grupurilor sanitare. - Pe hol se va inlocui pardoseala cu gresie antiderapanta. - Se vor inlocui finisajele peretilor cu vopsea lavabila si vopsea acrilica - Se va inlocui finisajul tavanelor cu vopsea lavabila - Se vor monta glafuri interioare - Pe hol, se vor placa peretii cu faianta pana la H=1,20 m. - Dotare cu centrala termica, trasee si obiecte termice(calorifere) la Cladirile C1 si C2. - Dotari mobilier: pupitre, scaune, dulap plin, catedre, table, scaune profesori, cuiere, cosuri de gunoi In masura in care termenele prevazute la art. 161 din Legea 98/2016 nu pot fi respectate, autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.