

Anulata - Refacere pod km 41+886 linia CF Arad - Oradea

I.D.: 354082

Documente participare:

- MODEL CONTRACT FINAL KM 41 886.pdf.p7s
- plansa 13 bis 41 886.pdf.p7s
- plansa 13 41 886.pdf.p7s
- plansa 14 41 886.pdf.p7s
- plansa 16 41 886.pdf.p7s
- Planse 24 41 886.rar.p7s
- Planse 57 41 886.rar.p7s
- Planse 912 41 886.rar.p7s
- Proiect tehnic 41 886 p I.zip
- Proiect tehnic 41 886 pll.zip.p7s
- Proiect tehnic 41 886 plll.zip.p7s
- Proiect tehnic km 41 886 pIV.zip.p7s
- Proiect tehnic 41 886 p V.pdf.p7s
- Sectiunea III formulare pod km 41 886.doc.p7s
- FisaDate_No111636_AP.pdf

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 03.09.13 | Coduri CPV | 45221112-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Termenul limita pentru depunere: 24.09.13

Descriere: Lucrarile propuse a se executa sunt urmatoarele :- construirea unui nou podet cu lumina de 2.00 m, alcatuit din 4 elemente prefabricate tip C2EN, cu o lungime totala de 6,46 m, aripi prefabricate tip A 1, executarea scarilor de acces pe taluz pe ambele parti ale liniei, dotate cu balustrada;- refacerea în totalitate a stratului de repartitie si a prismei de piatra sparta pe o distanta de 21,00 m;- reprofilarea terasamentului pe o distanta de 50,00 m si executarea unor rigole betonate pentru colectarea apelor de pe taluz si dirijarea acestora catre albie pe ambele parti ale caii ferate, atât spre Zimand, cât si spre Nadab;- albia va fi decolmatata, calibrata si prevazuta cu dale din beton armat cu plasa sudata cu diametrul de 6 mm, ochiuri de 10x10 cm, asezate pe pinteni longitudinali din beton simplu C16/20, atât în amnonte, cât si în aval. În aval, amenajarea hidraulica va fi prevazuta si cu saltele din anrocamente.Valoarea estimata a achizitiei este de 587.190 lei , din care :- Valoarea C+M : 505.620 lei (inclusiv 33.600 lei organizare de santier);- Cheltuieli diverse si neprevazute : 15 % reprezentând 81.570 lei.Valori fara TVA.
