

Lucrari de reparatii generale Parc in Comuna Fundeni

I.D.: 61456359

Data publicarii	27.09.21	Coduri CPV	45236290-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 432.441,00 RON - 432.441,00 RON

Descriere: Lucrarile de reabilitare propuse sunt urmatoarele: - Reabilitarea celor 30 de banci existente prin indepartarea scandurilor deteriorate in proportie de 80%, inlocuirea scandurilor cu unele din lemn (tras/ lamelar) cu dimensiunea de 40 x 150 x 2000 mm: Repararea fantanii arteziene cat si inlocuirea acesteia cu una noua, functionala si realizarea legaturilor la apa si curent: -Reparatie fantana arteziana -Inlocuit fantana arteziana - Gresie - Inlocuirea pergolelor de la intrare, cele existente fiind intr-o stare de degradare de peste 80 %: - Pergole lemn lamelar - 4 buc -Pergola rotunda - 2 buc - Plantare de materiale dendrofloricole: - Mana Maicii Domnului - 10 buc -Trandafiri - 150 buc - Reabilitarea si realizarea locului de joaca cu un strat de 3 cm placi tartan inclusiv stratul suport al acestuia: -Tartan placi - 330 mp -Strat 10 cm piatra -Compactare piatra -Strat nisip - Compactare nisip -Manopera tartan - 330 mp - amplasarea si montarea unor elemente de mobilier urban si locuri de joaca JUKO URBAN DECOR in parcul existent si anume: □ Complex de joaca - 1 buc □ Montaj + transport complex de joaca □ Cos de gunoi - 20 buc □ Montaj + transport cos de gunoi □ Figurina pe arc - 3 buc □ Montaj + transport figurina pe arc - 3 buc □ Banca dubla - 3 buc □ Montaj + transport banca dubla - 3 buc □ Balansoar pe arc - 2 buc □ Montaj + transport balansoar pe arc - 2 buc □ Balansoar simplu - 1 buc □ Montaj + transport balansoar simplu - 1 buc □ Hinte - 6 buc □ Montaj + transport hinte - 6
