
Lucrari de tamplarie

I.D.: 39151837

Data publicarii	17.10.19	Coduri CPV	45421000-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.10.19	Pretul estimativ:	109.915,00 RON - 109.915,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Lucrari de tamplarie dupa cum urmeaza: 1. Usa de interior imitatie stejar de dimensiune 210 x 90 cm, complet echipata (foaie de usa, toc, pervazuri pe ambele parti si feronerie) - 130 bucati; 2. Demontare usa existenta si montare usa nou, inclusiv evacuare materiale rezultate din demolare - 130 bucati; 3. Reparatii in jurul tocurilor de usi (glet ipsos + vopsitorie lavabila) - 132,6 mp. SPECIFICATII TEHNICE - Structura de tip sandwich, cu miez din lemn masiv; - Rama perimetrala din lemn masiv; - Toc reglabil + extensie pana la maxim 200mm; - Placi de foaie si pervaze din material compozit placate cu MDF imitatie stejar; - Usa va fi prevazuta cu garnitura de cauciuc pentru ermetizare
