

Executie lucrari in cadrul Proiectului PNRR C10-I3-278 "RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ ORȚIȘOARA"

I.D.: 99326387

Data
publicarii 30.06.24

Coduri CPV 45000000-7

Pretul
estimativ: 1.833.602,84 RON - 1.833.602,84 RON

Descriere: Realizarea obiectivului de investiții vizează în principal execuția următoarelor lucrări (se vor respecta precizările de detaliu ale Proiectului Tehnic): •anvelopare termica cu 15 cm vata minerala bazaltica pe fatade si 15 cm polistiren extrudat pe soclu; •anvelopare termica cu 20 cm de vata minerala bazaltica peste pardoseala la nivelul podului; •inlocuirea tamplariei exterioare •refacerea trotuarelor de protectie, sigilarea la contactul cu cladirea si asanarea igrasiei din soclu •refacerea pardoselilor, respectiv hidroizolarea si termoizolarea acestora •refacerea șarpantei și învelitorii •pregătire șarpantă pentru montare panouri fotovoltaice, montare panouri fotovoltaice policristaline (conectate cu un inverter de tensiune) pe latura sudică a acoperișului, conform recomandări audit energetic •montare panouri solare cu tuburi termice pentru producerea apei calde de consum, conform recomandări audit energetic •montaj sistem de ventilare cu recuperare de căldură și climatizare, conform recomandări audit energetic •schimbat iluminat interior/exterior cu lămpi eficiente energetic tip LED •construirea rampei pentru persoane cu dizabilități la accesul principal, adaptarea treptelor la accese; •reconfigurarea grupurilor sanitare și amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități la parter •etanșizarea învelitorii și conducerea apelor pluviale prin jgheaburi și burlane către sistemul de canalizare a localității. •realizarea unei prize de pamant •amplasare unui paratrâznet pe cel mai înalt punct al clădirii. În cadrul execuției de lucrări contractantul va avea în vedere obligativitatea respectării principiilor DNSH (Do No Significant Harm), în conformitate cu toate prevederile Ghidului Specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național De Redresare Și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C 10 - I3. La executarea lucrărilor se vor utiliza doar metode și tehnologii conforme normelor, normativelor și standardelor în vigoare, sau reglementate de către producătorii de materiale sau produse, în strictă conformitate cu prevederile proiectului tehnic (memorii tehnice pe specialități, caiete de sarcini etc), cu respectarea principiului DNSH. Valoarea estimată totală este formată din 1833602,84 lei fara TVA si contine: □Lucrari de construcții și instalații (cap.4.1.) = 1.797.649,84 lei □Organizare de santier (cap.5.1.) = 35.953,00 lei