

## **LUCRĂRI DE REPARAȚII CHEU Dana 114 Port Constanța, zona sud, inclusiv organizarea de șantier**

I.D.: 72559787

Data publicării	29.08.22	Coduri CPV	45241100-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	4.545.580,00 RON - 4.545.580,00 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrări pentru refacere și consolidarea platformei, prin desfacerea platformei pe o fâșie cu lățime de circa 4m de la coronament (până la rost). Excavarea materialului de umplură din apropierea coronamentului și înlocuirea acestuia cu anrocamente 10-60 kg/buc, așternerea unui geotextil 600g/mp, realizarea fundației din piatră spartă de 30 cm grosime, realizarea dalei din beton de 25 cm grosime, etc. Refacerea prismului de piatră nesortată din zona de E a cheului în colțul de E al Danei, se va înlocui piatra nesortată din spatele zidului de cheu până la cota -4,60m și se va astupa rostul care în prezent are dimensiuni mai mari decât în proiectul inițial. Soluția se va aplica pe o lungime de cca. 3 m. În dreptul rosturilor dintre pile se vor așeza saci din geotextil umpluți cu piatră spartă pentru a elimina riscul spălării unor particule mici în viitor. Simultan cu poziționarea acestor saci se va realiza și umplutura din anrocamente. Asigurarea contactului între coronament și primul bloc de cheu Pe o lungime de cca. 55,50 m de la colțul de E al Danei, respectiv în dreptul pilelor 26-35, unde conform inspecțiilor subacvatice apare piatră spartă între coronament și primul bloc de cheu, blocul tip A, se va astupa rostul între coronament și bloc, la față dinspre apă, cu mortar de ciment și se va injecta mortar sub coronament printr-un gol lăsat în mortarul de ciment, astfel încât să se umple golurile din piatra spartă existentă. Deasemenea se vor efectua lucrări de reparații la coronament, reparații asupra căii de rulare - fila de la uscat în capătul dinspre Dana 115 și completarea patului de fundare a cheului. Organizarea de Șantier Pentru realizarea lucrărilor de reparații ale danei este necesară o organizare de șantier. Pentru organizarea de șantier au fost puse la dispoziție de beneficiar o suprafață liberă de construcții de 1000 mp, pe Constructorul va ridica și va menține împrejurimi temporare și porți, pentru a închide aria organizării de șantier, nici o persoană neautorizată nu va putea intra în zona organizării de șantier. Pentru racordarea organizării de șantier la rețeaua electrică, antreprenorul va solicita aviz tehnic de racordare de la Sucursala Energetică Port, conform cerințelor legale reglementate.