

LUCRĂRI DE EXECUȚIE SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA TRAIAN, JUDEȚUL IALOMIȚA

I.D.: 32928052

Documente participare:

- 7-SCN1034351.zip

Data publicarii	28.12.18	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	30.01.19	Pretul estimativ:	14.898.679,00 RON

Descriere: Lungimea totala a retelei de canalizare menajera gravitacionala este de 24744 m si 1586 m-retea canalizare sub presiune. Sistemul de canalizare gravitacionala cu lungimea totala de 24744 ml se va executa din tuburi de PVC SN8 cu diametrul de DN 200-250 mm. Conductele de refulare apa uzata cu lungimea de 1586 ml (PEID De90mm-418m, PEID De10mm-586m si PEID De180mm-582m se va realiza din conducte PEID PE 100 PN20 cu diametrul De90,110 si 180 mm. Pe lungimea totatala a conductei de cabnalizare gravitacionala s-au prevazut 560 de camine de vizitare din beton cu diametru de 800 mm si 1000 mm. Statia de epurare se va amplasa in partea de SUD-EST a localitatii la o distanta de 300 m fata de zona locuita, pe teren apartinand domeniului privat.
