

---

## **TL-CL-11 "Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de colectare a apelor uzate menajere din Tulcea (zonele sud si vest)"**

I.D.: 88602608

Documente participare:

- Capitol 2 CS Cerintele Autoritatii Contractante.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part1.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part2.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part3.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part4.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part5.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part2.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part1.rar
- Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part6.rar
- FisaDate\_DF1194446.pdf
- Formulare- CL 11-01.doc
- Capitol 6 Informatii care nu fac parte din contract.rar
- Sectiunea I\_Fisa de date.pdf.-INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI -CL18.doc
- ANEXA- Fisa de acordare punctaj.docx
- capitol 1.rar
- DUAE\_CERERE\_244853.xml

---

Data publicarii	28.10.23	Coduri CPV	45000000-7 45231112-3 45232150-8 45232151-5 45232152-2 45232400-6
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	11.12.23	Pretul estimativ:	45.617.693,00 RON - 45.617.693,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Activitatile de executie pentru Contractul de Lucrari TL-CL-11 "Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de colectare a apelor uzate menajere din Tulcea (zonele sud si vest)" constau in: 1. Alimentare cu apa Sunt propuse urmatoarele lucrari: - lucrari de inlocuire a retelei de distributie existente - pe o strada din Municipiul Tulcea. Inlocuirile totalizeaza 876 m de conducte cu diametre cuprinse intre 110 si 180 mm realizate din PEID, PE100RC, SDR17; - lucrarile de extindere a retelei de distributie - pe 29 strazi din Municipiul Tulcea. Astfel s-a propus executarea a 9.405 m (7.509 m reprezentand conducte pozate in trama stradala in sapatura deschisa cu sprijiniri, 1.783 m reprezentand conducte pozate in trama stradala/trotuare fara sapatura deschisa si 113 m reprezentand o subtraversare de caseta din beton si o subtraversare de sens giratoriu, ambele in zona drumului national DN22) conducte cu diametre cuprinse intre 110 si 160 mm realizate din PEID, PE100RC, SDR17; - instalarea a 2 senzori de presiune in reseaua de distributie; - instalarea a 4 puncte de monitorizare a debitului in reseaua de distributie; - instalarea a 2 vane de reducere a presiunii in reseaua de distributie. 2. Canalizare menajera Sunt propuse urmatoarele lucrari: - lucrari de inlocuire a retelei de canalizare existente - pe o strada din Municipiul Tulcea. Inlocuirile reprezinta 678 m de conducte cu diametrul de 250 mm realizate din PP corugata, SN10 si constructiile accesorii aferente; - lucrari de extindere a retelei de canalizare - pe 37 strazi din Municipiul Tulcea. Extinderile reprezinta 11.967 m (11.679 m reprezentand conducte pozate in trama stradala in sapatura deschisa cu sprijiniri, 277 m reprezentand conducte pozate in trama stradala/trotuare fara sapatura deschisa si 11 m reprezentand o subtraversare de caseta din beton in zona drumului national DN22) conducte de canalizare cu diametre cuprinse intre 200 si 250 mm realizate din PVC SN 8, PP SN10 si Ceramica Vitrificata, si constructiile accesorii aferente; - executia a 12 statii noi de pompare apa uzata si a conductelor de refulare aferente in lungime totala de 6.313 m (5.898 m reprezentand conducte pozate in sapatura deschisa cu sprijiniri, 1.715 m reprezentand conducte pozate fara sapatura deschisa si 646 m reprezentand subtraversari), cu diametre cuprinse intre 50 si 225 mm realizate din PEID, PE100RC. Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 36 luni, respectiv 1095 zile f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de Garantie de 36 luni, respectiv 1095 zile. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - in a 25- a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---