

## Instalatie electrica la Complex administrativ Cataloi

I.D.: 73662748

---

Data publicarii	27.09.22	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 5.679,30 RON - 5.679,30 RON

---

Descriere: Se va realiza o instalatie aparenta, deoarece peretii nu permit ingroparea de tuburi copex folosindu-se materiale dupa cum urmeaza : - Comtec tablou 12M PT- 1buc - Comtec tablou 8M PT- 1buc - Sp canal cablu 12 x 12 adeziv - 50 ml - Sp canal cablu 25 x 16 adeziv - 40 ml - Sig. aut. 1P 10 A- 3 buc - Sig. aut. 1P 20 A- 3 buc - Sig. aut. 1P 25 A- 2 buc - Sig. aut. 1P 32 A- 1 buc - Alsu priza cu CP PT- 1 buc - Alsu priza dubla cuCP PT- 16 buc - Alsu comutator PT - 3 buc - Alsu intrerupator PT - 6 buc - VT-331B lampa exterioara cu grila- 1 buc - EL0035121 ER plafoniera flower alb2xE27 60w- 4 buc - REDO 05-385 plafoniera Virginia PL 1x42w alb- 2 buc - ER plafoniera Tesera alb 2xE27 60w- 3 buc - doza de derivatie aparenta 100x100x50 IP65- 13buc - Cablu myym 3x2.5- 150 m - Cablu myym 3x1.5- 100 m - SD diblu+surub cap cruce 6x40krx- 150 buc - Surub rigips 3.5x55- 150 buc - Busbar 1P+N63A 1ml- 0.6 buc - Bec led VTAC A 60 E27 9W- 10 buc - termenul de garantie pentru lucrari si materiale este de 36 luni

---