

## Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Modernizare infrastructura rutiera satul Agighiol"

I.D.: 94024938

Data publicarii 01.03.24 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 11.557.198,78 RON - 11.557.198,78 RON

Descriere: Obiectul achizitiei consta in atribuirea contractului de executie lucrari pentru obiectivul de investitii: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA SATUL AGIGHIOL - finantat prin Programului național de investiții "Anghel Saligny". Lungimea de drumuri propuse pentru modernizare prin proiect este de 11.663 m 1 Strada Zebilului 418 m; 2 Strada Trandafirului 632 m; 3 Strada Macesului 242 m; 4 Strada Brazilor 646 m; 5 Strada Bujorului 602 m; 6 Strada Mimoselor 885 m; 7 Strada Viilor 886 m; 8 Strada Dacilor 817 m; 9 Strada Merilor 318 m; 10 Strada Perilor 324 m; 11 Strada Frasinului 2 600 m; 12 Strada Salcamilor 470 m; 13 Strada Covrigului 480 m; 14 Strada Covrigului 2 172 m; 15 Strada Pompelor 308 m; 16 Strada Frasinului 715 m; 17 Strada fara nume (Axa 1) 152 m; 18 Strada fara nume (Axa 2) 80 m; 19 Strada fara nume (Axa 3) 77 m; 20 Strada fara nume (Axa 4) 100 m; 21 Strada Stejarului 690 m; 22 Strada Legumicultorilor 1174 m; 23 Strada Ceaiului 392 m; 24 Strada Ceaiului 2 180 m; 25 Strada Stadionului 303 m. Avand in vedere starea actuala a strazilor, dar si neasigurarea scurgerii apelor, se recomanda interventia urgenta asupra acestora, dupa cum urmeaza: - 4 cm strat de uzura BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108 si AND 605/2016; - 6 cm strat de legătură BAD22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108 si AND 605/2016; - 12 cm strat de baza din piatră spartă sort 25-63mm conform SR EN 13242+A1/2008 si STAS 6400/84; - 15 cm strat din piatra sparta sort 0-63mm conform SR EN 13242+A1/2008si STAS 6400/84; - Săpătura sau scarificare straturi existente Descrierea detaliata a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contrat se regaseste in documentatia tehnica anexata.