

## **Executie lucrari la obiectivul " REABILITAREA MODERATA A CENTRULUI DE ZI SAMBURESTI , COMUNA SAMBURESTI, JUDETUL OLT".**

I.D.: 93950084

Data publicarii 29.02.24

Coduri CPV 45000000-7

Pretul estimativ: 2.155.961,95 RON - 2.155.961,95 RON

Descriere: Executie lucrari la obiectivul "REABILITAREA MODERATA A CENTRULUI DE ZI SAMBURESTI , COMUNA SAMBURESTI, JUDETUL OLT", unde se propun lucrari de eficientizare energetica. In cadrul proiectului se propun lucrari de eficientizare energetica. Astfel, se propun lucrari de decopertare a peretilor exteriori pana la caramida si desfacerea solbancurilor din zidarie de la ferestre, desfacerea tamplariei PVC existente si inlocuirea acesteia cu tamplarie PVC cu geam termoizolant tripan pentacameral. Ulterior, se vor executa lucrari de izolarea termica a fatadei cu termosistem vata minerala bazaltica 10 cm la nivelul peretilor, vata minerala bazaltica 3cm in jurul golurilor ferestrelor si polistiren extrudat ignifugat 10 cm la nivelul soclului. Se vor efectua lucrari de reparatii in jurul golurilor usilor si ferestrelor si se vor monta glafuri atat la exterior, cat si la interior in dreptul ferestrelor. Se vor aplica tencuieli decorative in 2 culori la nivelul peretilor si soclului. La nivelul planseului de peste parter se va aplica un sistem termoizolant alcatuit din 20 cm vata minerala bazaltica peste care se va aplica o sapa nearmata de 3 cm. La nivelul invelitorii se propun lucrari pentru desfacere invelitorii existente si pentru astereala deteriorata, dar si a cosurilor de fum. Se va inlocui partial astereala(cea deteriorata) si si se va monta tigla metalica culoarea brun, impreuna cu elementele pentru scurgerea apei - opritori zapada, jgheaburi, burlane. Totodata, se vor inlocui paza si sageacul existente. De asemenea se vor executa lucrari conexe aferente organizarii de santier si a procedurilor aferente care au ca scop asigurarea din punct de vedere tehnic si organizatoric a conditiilor necesare pentru: - asigurarea conditiilor adecvate referitoare la respectarea tehnologiei de executie, precum si a graficului de realizare a lucrarilor de interventie - realizarea unor lucrari de constructii si a instalatiilor aferente organizarii de santier in conditii de calitate si conformitate cu reglementarile in vigoare, cu necesitatile dictate de prevederile proiectului si cu posibilitatile de dotare tehnica ale executantului - asigurarea conditiilor adecvate referitoare la securitatea si sanatatea in munca, in scopul prevenirii accidentelor si/sau incidentelor pe perioada executiei lucrarilor de organizare a executiei dar si a lucrarilor de constructii si instalatii aferente - asigurarea conditiilor adecvate referitoare la paza si siguranta contra incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente - asigurarea conditiilor adecvate referitoare la protectia mediului inconjurator. Lucrarile de organizare de santier vor fi programate si executate in conformitate cu graficul de executie al lucrarilor de constructii si instalatii, si termenele contractuale asumate, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare si in conditiile asigurarii bazei tehnico-materiale. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.