

Lucrari de reabilitare instalatie electrica

I.D.: 14913238

Data publicarii	12.09.16	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.09.16	Pretul estimativ:	19.339,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Realizarea unei instalatii electrice adecvate destinatiei spatiului din Bucuresti, B-dul Ghencea nr. 35B, sector 6, pavilion L, în suprafata totala de 173,68 mp, conform legislatiei specifice si recomandarilor Arhivelor Nationale - Serviciul Municipiului Bucuresti .CANTITATI 1. Întrerupator automat cu 4 poli, 63A- 1 bucata 2. Tablou electric PT cu 20 posturi (cu 7 circuite +întrerupatorul general) - 1 bucata Componenta TE : - Siguranta automata cu 4 poli, 50 A, cu protectie diferentiala la 300 mA- 1 buc - Siguranta automata bipolara 25A cu protectie diferentiala la 30 mA- 3 buc - Siguranta automata bipolara 16A cu protectie diferentiala la 30 mA - 5 buc 3. Cablu CYY 5 x 6 mmp - cca 50 ml - se va monta prin interiorul cladirii 4. Platbanda (500 x 60 x 5) mm - 48 bucati . Platbanda se va fixa pe picioarele rafturilor cu câte 2 suruburi M6 x 20, cu saiba si piulita autoblocanta 5. Teava rectangulara (40x 30 x 2) mm - 80 ml . Teava se va fixa pe prelungirile picioarelor rafturilor, cu câte 2 suruburi M 8 x 30, cu saiba si piulita autoblocanta 6. Jgheab metalic galvanizat (50x60x 0,75) mm - cca 91 ml 7. Corpuri iluminat complet echipate (cu starter si tuburi), dupa cum urmeaza : - 2x36 W, IP 65 - 30 buc - 1x 36 W, IP 65 - 7 buc 8. Cablu CYY 3 x 1,5 mmp - cca 212 ml . 9. Tub flexibil metalic, diam. 18 mm - cca 85 ml 10. Prize PT- AG, cu CP (16 A) - 5 buc 11. Cablu CYY 3 x 2,5 mmp - cca 78 ml 12. Doze tip NBU(etans), IP 44- 12 buc 13. Comutatoare PT-AG - 5 buc
