

## **CREARE GOL FEREASTRĂ SECȚIA OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE**

I.D.: 39190293

---

Data publicarii	17.10.19	Coduri CPV	45400000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	18.200,00 RON - 18.200,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: CREARE GOL FEREASTRĂ SECȚIA OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE BOTOSANI: SISTEM DETECTIE INCENDIU Montarea centralelor de detectare-avertizare incendiu, analog/adresabila, maxim 4 bucle, (include centrale master/slave), montaj pe zid beton/caramida. Buc. 1 Strapungeri pentru crearea de goluri in ziduri, pereti, plansee, necesare trecerii cablurilor din interior in interior sau din exterior in exterior, procesul de munca cuprinde luarea masurilor la pozitie si trasarea strapungerilor, strapungerea zidurilor, a peretilor din beton, a planseelor cu mijloace manuale, pentru crearea golurilor, evacuarea molozului, alicariei si transportul caramizilor la depozitul santierului, curatirea locului de munca , pentru strapungeri pentru crearea de goluri in zidarie de caramida pentru tuburi protectie si cabluri Buc. 10 Montarea pe tavan de beton a detectoarelor adresabile simple sau combinate, fum/temperatura Buc. 3 Detectoare adresabile de fum, detectoare de temperatura, detectoare combinate (fum+temperatura) - (soclu inclus) Buc. 3 Montarea dispozitivelor de avertizare vizuala/sonora pentru centrale analog-adresabile mediu interior Buc. 1 Sirena averizare incendiu de interior Buc. 1 Tub de protectie din material plastic montat ingropat cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv M 60 Piesa de legatura tip I pentru lea pdl-16/1 ntr28 Buc. 18 Conductor de al sau cu, izolat, introdus in tuburi sau tevi de protectie cu sectiunea pana la 4 mmp M. 60 Cablu rezistent la foc 30 min tip JE

---