

Executie canalizare menajera si pluviala pe partea stanga si pe partea dreapta a strazii DC 10A (R.Tudoran)

I.D.: 80170750

Documente participare:

- Formulare.doc
- model contract.doc
- INSTALATII ELECTRICE.rar
- Liste cu reteta si resurse C6C7C8C9.rar
- RETELE EDILITARE.part1.rar
- RETELE EDILITARE.part2.rar
- RETELE EDILITARE.part3.rar
- STRUCTURA DE REZISTENTA.rar
- FisaDate_DF1173429.pdf
- DUAE_CERERE_212848.xml
- RASPUNS CLARIFICARE 1 -29.03.2023.docx

Data publicarii	24.03.23	Coduri CPV	45232411-6
Termenul limita pentru depunere:	02.05.23	Pretul estimativ:	29.322.427,52 RON - 29.322.427,52 RON

Descriere: La nivelul administratiei locale exista o preocupare majora pentru completarea dotarilor de infrastructura la nivelul de confort urban din surse proprii sau cu finantare prin programe nationale si/sau europene. Comuna dispune de sisteme centralizate de alimentare cu apa aflate in exploatarea operatorului local S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. Sistemele sunt grupate pe sate si sunt completate dupa caz, cu surse locale independente. Anterior s-a realizat colectorul menajer principal in cele trei sate si statia de epurare ape uzate pentru 3000 l.e. Canalizarea menajera si pluviala ce se va realiza contribuie la imbunatatirea conditiilor referitoare la mediu si sanatatea populatiei si intregeste dotarea edilitara a comunei Blejoi. Se vor executa: Retea canalizare menajera PVC SN8 Dn200/250 mm - L total=13464 m; Conducta refulare menajera PEHD PE100 PN10 De125/100mm - L total =1700m; Conducta racorduri menajere PVC SN8 Dn160mm - L total =3308m; Camine vizitare retea menajera Dn800 mm 307 buc; Camine vizitare retea menajera Dn1000 mm 107 buc; Camine racord menajer PP/PE/PVC Dn 400 mm 918 ; Statii de pompare ape 6 buc ; Retea canalizare pluviala gravitacionala PVC SN8 Dn315/400/500/630 mm - L total=11196m; Separatoare de hidrocarburi 4 buc.
