

REABILITARE, SCHIMBARE DE DESTINATIE IN CLADIRE DE INVATAMANT SI CONSERVARE MONUMENT ISTORIC CLADIRE BISTRITA PIATA CENTRALA NR 29

I.D.: 40603537

Documente participare:

- 3 Contract de executie lucrri BISTRITA -proiect 1.docx
- Caiet de sarcini-Proiectul tehnic.PDF
- 3 Formulare executie.docx
- FisaDate_DF1072122.pdf
- DUAE_CERERE_47407.xml

Data publicarii	09.12.19	Coduri CPV	45454100-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.01.20	Pretul estimativ:	7.029.603,68 RON - 7.029.603,68 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Clădirea asupra căreia se intervine este amplasată în intravilanul municipiului Bistrița. Clădirea monument istoric este situata la intersectia strazii Liviu Rebreanu cu Piata Centrala, cu fronturi continui la ambele strazi, desfasurate pe Spartial+P+2E+Pod cu sarpanta. Avand in vedere progresul tehnologic si cerintele actuale, privind activitatea didactica,se impune refunctionalizarea cladirii in scopuri didactice, fiind necesare lucrari de compartimentare si adaptare a instalatiilor si dotarilor.In acest sens au fost alocate fondurile necesare achizitiei, prin accesarea de fonduri pe axa POR 10.3. Prin aceasta investitie, se preconizează creșterea nivelului de pregătire și performanță a studenților, care își vor desfășura activitatea în spatii adecvate, cu un grad mare de confort și Securitate, precum și cu dotări de ultimă generație. Aripa veche Refunctionalizare spatiilor : compartimentari interioare nestructurale, in conformitate cu noua functiune: desfacerea unor pereti "parazit", executarea unor compartimentari noi cu pereti din gipscarton, inchiderea/deschiderea unor goluri. -Desfacerea parapetilor la ferestrele de la parter - in vederea aducerii fatadei la configuratia veche - conform pozelor de arhiva. Aripa noua Din punct de vedere functional: -Continuarea scarii intre etaj 1 si etaj 2, prin spargerea planseului de peste etaj 1 in zona casei de scara si montarea unei scari metalice - Compartimentari interioare nestructurale, in conformitate cu noua functiune: desfacerea unor pereti "parazit", executarea unor compartimentari noi cu pereti din gipscarton, inchiderea/deschiderea unor goluri. Instalatiile electrice, climatizare, ventilatii, termice, sanitare, de alarmare si semnalizare incendiu, de curenti slabi, de supraveghere video, de date voce si control acces precum si ascensorul de personae si dotarile de mobilier aferente vor fi la nivelul de calitate corespunzator normelor si normativelor in vigoare. Se va utiliza Procedura online. Numar zile pâna la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor Numar zile pâna la care se va da raspunsul la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor
