

## **"REABILITARE SALĂ DE SPORT, COMUNA SARAVALE, JUD. TIMIȘ"**

I.D.: 40553503

Documente participare:

- PARTE SCRISA 1.rar
- PARTE SCRISA 2.rar
- INSTALATII SANITARE TERMICE VENTILATII.rar
- REZISTENTA.rar
- INSTALATII ELECTRICE.rar
- ARHITECTURA.rar
- DUAE.xml
- FisaDate\_DF1071983.pdf
- Caiet de sarcini
- Clauze contractuale
- FORMULARE - model
- FARA VALORI-Reabilitare sala sport.zip
- DUAE\_CERERE\_44341.xml

---

Data publicarii	06.12.19	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	23.12.19	Pretul estimativ:	698.496,86 RON - 698.496,86 RON

---

Descriere: REABILITARE SALĂ DE SPORT, COMUNA SARAVALE, JUD. TIMIȘ Investitia propune reabilitarea urmatoarelor: -amenajarea incaperiilor interioare existente pentru realizarea unor spatii avand ca destinatie hol acces, depozitare, sala fitness, vestiar femei, dus femei, grup sanitar femei, vestiar barbati, dus barbati, grup sanitar barbati; -compartimentarea incaperii 1 existente cu perete din zidarie usoara din BCA de 10 cm pentru obtinerea a doua spatii cu functiunea sala de fitness si hol acces (receptie); -compartimentarea incaperii 4 existente cu perete din zidarie usoara din BCA de 10 cm pentru obtinerea a doua spatii cu functiunea vestiar barbati, vestiar femei; -compartimentarea incaperiilor 3 si 5 existente cu pereti din gips carton antiumezeala de 10 cm, pentru realizarea unor grupuri sanitare pentru femei si barbati si a dusurilor pentru femei si barbati; -realizare pardoseli interioare cu gresie ceramica si montare faianta in spatiile aferente grupurilor sanitare si adusurilor; -tencuire pereti exteriori, termoizolarea si zugravirea acestora; -tencuire pereti interiori si zugravirea acestora; -realizarea instalatiilor electrice aferente constructiei; -realizarea retelelor interioare sanitare; -realizarea unui decantor cu trapa biologica pentru colectarea apelor uzate menajere ce se vor evacua prin vidanjare; -demolarea acoperisului existent, turnarea unei centuri si realizarea unei noi sarpante din ferme de lemn cu invelitoare panouri sandwich din tabla; -turnarea unei placi de beton slab armat de 10 cm peste placa parter existenta; -curatarea suprafetelor ce urmeaza a fi reparate; -dotarea cu dotarile necesare functionarii la un nivel minim necesar; -realizarea unui trotuar perimetral pe trei laturi, deoarece spre accesul principal in cladire exista deja o platforma betonata care se va pastra.

---