

Reabilitare rețea stradală în satele aparținătoare orașului Ciacova, județul Timiș : Petroman, Cebza, Macedonia și Obad-Etapa I

I.D.: 84347283

Data publicării	07.07.23	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Contractul de achiziție publică vizează executia lucrarilor "Reabilitare rețea stradală în satele aparținătoare orașului Ciacova, județul Timiș : Petroman, Cebza, Macedonia și Obad-Etapa I", obiectiv investițional din cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2280/01.09.2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, pentru județul Timiș, în perioada 2022-2028. Având în vedere obiectul contractului, respectiv executarea lucrărilor de "Reabilitare rețea stradală în satele aparținătoare orașului Ciacova, județul Timiș: Petroman, Cebza, Macedonia și Obad-Etapa I" din cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", scopul general al proiectului, este îmbunătățirea calitatii vieții populației din satele aparținând orașului Ciacova și dezvoltarea unei infrastructuri de calitate care are ca efect inclusiv protejarea mediului înconjurător. Modernizarea străzilor satelor aparținătoare orașului Ciacova în lungime de 8028 m, se va face prin realizarea unui sistem rutier compus din următoarele straturi: Sistem rutier: - 6 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 - 15 cm strat de piatră spartă - 15 cm strat de balast - scarificare și reprofilare pietruire existent Casete: - 6 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16 - 15 cm strat de piatră spartă împănată - 35 cm strat de balast Acostamente: - 6 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16 - 15 cm strat de piatră spartă - 15 cm de balast Pentru aducerea căminelor la cota (3 buc) la cota proiectată a străzilor se vor folosi inele de beton. Amenajarea trotuarelor Trotuarele se vor realiza la marginea limitei de proprietate acestea având 1,20 m cu pantă transversal de 1%, iar în partea dinspre drum va fi încadrat de bordure 10x15 cm care vor fi așezate pe o fundație de 15x20 cm din beton C25/30. Acestea vor avea următoarea structură rutieră: - 6 cm pavaj din beton - 10 cm beton de ciment C25/30 - 10 cm fundație din balast Amenajarea intersecțiilor Intersecțiile dintre drumurile laterale s-au amenajat ca intersecții în "T" sau "cruce" cu racordul părții carosabile la margine cu raze arce de cerc. Racordurile cu drumurile laterale se vor realiza pe porțiunea de 15 m și pe lățime de 4 m. Determinarea valorii estimate a contractului de execuție lucrari s-a făcut luând în considerare valorile înscrise în Devizul General privind cheltuielile necesare realizării executiei lucrarilor, deviz elaborat de S.C. PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL, în proiectul tehnic nr.101/2019. Valoarea totală estimată este de 13.308.260,45 lei fără TVA, defalcată după cum urmează: Cap 4.1 Construcții și instalații = 13.185.760,63 Lei fără TVA Cap 5.1 Organizare de șantier = 122.499,82 Lei fără TVA Cap. 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute = 1.340.349,90 (nu fac parte din valoarea estimată, fondurile se vor disponibiliza în condițiile prevăzute de legislația în domeniu). Durata de execuție a contractului: 12 luni Perioada de garanție acordată lucrării: 36 luni Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări în a 6-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).