

Instalare AC, cu kit/fara kit, 18/24.000 BTU 6 - 9 zile lucratoare

I.D.: 81168380

Data publicarii	19.04.23	Coduri CPV	45331220-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.600,00 RON - 2.600,00 RON

Descriere: Kitul de instalare, standard, aferent aerului conditionat trebuie sa cuprinda: • Traseu frigorific (teava cupru gaz si lichid, izolatie aferenta) - 3 (trei) metri liniari; • Cablu electric (5x1.5) sau (5x2) dupa caz - 3,5 metri liniari; • Tub de evacuare a condensului Ø18 - 2 (doi) metri liniari; • Console, 2 bucati. Manopera standard de instalare cuprinde urmatoarele lucrari, conform tarif unic/ talon • Executarea unei singure strapungeri in peretele exterior; • Amplasarea unitatii exterioare si a celei interioare in limita celor 3 metri de traseu frigorific; • Furnizarea si prinderea consolelor (pentru unitatea exterioara) pe peretele exterior se va face numai in limita posibilitatilor ce nu necesita alte echipamente suplimentare (macara, schele, scari etc.); • Unitatea exterioara se va pozitiona in functie de preferinta clientului, dar in limitele respectarii parametrilor de functionare si montaj ale aparatului; • Bandijonarea traseului frigorific (in limita a 3 metri); • Efectuarea probei de functionare a aparatului si explicarea principalelor facilitati ale acestuia; • Garantia la instalare - 12 luni (nu include garantia comerciala oferita de producator, ci doar aspecte legate de instalare). Mentionam ca, ceea ce va necesita lucrari si / sau materiale suplimentare va fi tarifat suplimentar conform tarife maxime (de mai jos), pentru operatiuni ce nu intra in componenta montajului standard. Nu sunt incluse in montajul standard urmatoarele lucrari:

- Transportul la dom
