
Proiectare, Asistenta tehnica si executie lucrari la obiectivul calamitat pod DN 65 C km 91+676 peste raul Luncavat

I.D.: 31782437

Data publicarii	02.11.18	Coduri CPV	45221119-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.414.065,80 RON - 5.414.065,80 RON

Descriere: DN 65C este un drum national care face legatura intre localitatile Craiova-Balcesti-Horezu. In urma efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase din data de 21.06.2018, s-au constatat pe DN65C km 91+676 la podul peste raul Luncavat, pe raza localitatii Popesti, comuna Popesti, Jud. Valcea, urmatoarele degradari inregistrate in PV nr. 4357/27.06.2018:-degradarea bazinului disipator si a pintenului acestuia pe intreaga latime a albiei;-subspalarea lucrarilor de aparare mal/degradarea apararilor de mal, ruperea malurilor/deformari ale lucrarilor de aparare-dirijare de tip elastic(aval pod stanga-dreapta) pe o lungime de cca. 50,00 ml;-adancirea accentuata a talvegului pe o adancime de aproximativ 3,00 m;-degradarea rizbermei de piatra; Obiectivul general este de punere in siguranta in regim de extrema urgenta a podului in parametrii normali de functionare, asigurand astfel un nivel de viabilitate corespunzator pentru acest obiectiv.
