

Executie lucrari pentru proiectul: "REABILITARE ENERGETICA MODERATA LA SCOALA GIMNAZIALA ARDUSAT, JUD. MARAMURES "

I.D.: 99635435

Documente participare:

- 3.ARDUAST - Formulare pentru ofertanti.pdf
- 4.Ardusat - Model contract PNRR.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- 1.PROIECT TEHNIC.7z.001
- FisaDate_DF1219846.pdf
- DUAE_CERERE_289123.xml

Data publicarii	08.07.24	Coduri CPV	45453000-7 45300000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	25.07.24	Pretul estimativ:	1.917.376,40 RON - 1.917.376,40 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Scopul investitiei il reprezinta: "REABILITARE ENERGETICA MODERATA LA SCOALA GIMNAZIALA ARDUSAT, JUD. MARAMURES". Pentru realizarea investitiei se vor respecta principiul DNSH "a nu prejudicia in mod semnificativ" in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta. Responsabilitatile legate de aplicarea principiului DNSH se regasesc atasata prezentei documentatii. Construcția supusă intervențiilor este regim Parter + 1 Etaj, având o structură clasică din zidărie plină, asigurând o bună calitate structurală. Grosimea lor asigură o rigiditate la acțiuni orizontale corespunzătoare clădirii. Din condiții structurale, șarpanta clădirii existente nu corespunde calitativ așa că se va schimba integral cu un acoperiș tip terasă. Stâlpi din beton armat avem, ca și propuneri, doar pentru atic și se vor prinde cu ancore chimice. Aceștia au secțiunea de 25x25 cm, armați longitudinal cu 4 bare Ø12 și transversal cu Ø8 la pas de 10 cm. Perimetral, la partea superioară a aticului, se propune o centură de beton armat, având lățimea de 25 cm și înălțimea de 20 cm. Aceasta se va arma longitudinal cu 4 bare Ø12 și transversal cu Ø8 la pas de 15 cm. Investiția are în vedere reabilitarea școlii prin lucrări de reparații capitale interioare și exterioare, demontarea șarpantei de lemn și construirea planșeului terasă, montarea de panouri solare și fotovoltaice pe acoperiș, asigurarea condițiilor de acces a persoanelor cu dizabilități, reabilitarea instalației electrice interioare de iluminat și de prize, schimbarea echipamentelor de instalații sanitare, termoizolarea clădirii, schimbarea modului de asigurare termică. Obiectivul general este reabilitarea energetică moderată: • Îmbunătățirea performanțelor energetice; • Reducerea consumului termic. De asemenea scopul de a crește performanța energetică, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzire, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, repararea și aducerea la standardele actuale a interioarelor clădirilor precum și ameliorarea aspectului exterior al clădirii. In faza de executie se va avea in vedere respectarea principiului mentionat in ghidul de finantare DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH). Termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este: cu 6 zile inainte de data limita depunerii ofertei. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 10 zile.
