

Lucrari de instalatie iluminat cimitir + alimentare cu energie electrica 10kw, 250m si subtraversare 6m.

I.D.: 16078950

Data publicarii	15.11.16	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.11.16	Pretul estimativ:	19.941,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Lucrari de instalatie iluminat cimitir, respectiv alimentare cu energie electrica 10kw, conform antemasuratoare: INSTALATIE ELECTRICA ILUMINAT CIMITIR : 1. TSA02D1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, executata cu taluz vertical, adancime 0,75m, cantitate: 27 mc. 2. TSD18B1 - Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din teren mijlociu, cantitate : 21,6 mc. 3. EC04G1 - Cablu energie electrica, montat prin asezare, cablul avand conducte cu sectiunea pana la 16 mmp, montat pe pod de cabluri existent in canale, cantitate: 188m. 3. 4802602 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1KV 3X 2,5 U s 8778, cantitate: 191,758 m. 4.W2H04A - Strat nisip asezat in sant , cantitate :5,4 mc 5. W2H07A1 - Profil tip M pt 1 cablu de 1 KV, cantitate : 108 m. 6.W2F02D1 - Corp de iluminat public cu bec sub 100W montat pe stativ beton, cantitate: 2 buc. 7.W2F09A01 - Dispozitiv pentru fixare corp iluminat, cantitate: 2 buc. 8.EF08B1 - Racordarea conductelor din aluminiu, conducta avand sectiunea de 10 sau 16 mmp, cantitate : 16 buc. 9.CA01A1 - Turnarea betonului simplu in fundatii continue , cantitate: 2,240 mc. 9. 2100919 - Beton de ciment B 50 stas 3622, cantitate: 2,258 mc. 10.W2A16A1 - Stalp simplu teava otel in fundatie turnata, cantitate ; 6 buc. 10. 6500923 - Stalp ornamental teava OL.37L = 1,1 M 84 X 4 MM, cantitate : 6 buc. 11.W2F02D1 - Corp iluminat public, echipat cu LED 30W montat pe soclu de beton, cat.: 2 buc. ASIGURARE ALIMENTARE SUBTERANA CU ENERGIE ELECTRICA, 10KW, 250M, CU SUBTRAVERSARE 6M : 12. TSA02D1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, executata cu taluz vertical, adancime 0,75m, cantitate: 100 mc. 13. TSD18B1 - Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din teren mijlociu, cantitate : 87,5 mc. 14. EC04G1 - Cablu energie electrica, montat prin asezare, cablul avand conducte cu sectiunea pana la 16 mmp, montat pe pod de cabluri existent in canale, cantitate: 250m. 14. 4802602 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1KV 3X 2,5 U s 8778, cantitate: 254,998 m. 15. W2H04A - Strat nisip asezat in sant , cantitate : 12,5 mc 16. W2H07A1 - Profil tip M pt 1 cablu de 1 KV, cantitate : 250 m. 17. EF08B1 - Racordarea conductelor din aluminiu, conducta avand sectiunea de 10 sau 16 mmp, cantitate : 6 buc. 17. 5204039 - Papuci aluminiu 35mmp presat, cant. : 6 buc. 18.W2H03A# - Profil pt cable de 1 KV in zona de traversare profil T1, cantitate : 6 m. 18. 6700456 - Tevi din PVC rigid tip M 110 X 5,3 stas 6675/2, cantitate : 6,12 m.