

Südtondernhalle Niebüll - Dachabdichtungsarbeiten

I.D.: 90128187

Data publicarii	01.12.23	Coduri CPV	45261410
-----------------	----------	------------	----------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Neubau einer Mehrzwecksporthalle Das LV Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten beinhaltet folgende Arbeiten: Baustelleneinrichtung Arbeiten am Sockelgeschoss, Fläche ca. 1500 m2 o Untergrund reinigen/trocknen o Dampfsperre/Notabdichtung o Wärmedämmung inkl. Gefälledämmschicht o 12 Stk. Dachreiter o Dachabdichtung inkl. alle An- und Abschlüsse o 230 lfm. Bekleiden der Attika o Dachbegrünung inkl. aller Schichten o 18 Stk. Flachdachfenster o Absturzsicherung mit Schienensystem umlaufend o 42 Stk. Kernbohrungen o Einbau von Attika- und Dachflächenabläufen o Einbau von Stragentlüftungen o 230 Meter Attikaabdeckung umlaufend o Montage von Druckentwässerung o Montage von Regenfalleitungen o Sämtliche Arbeiten am Vordach o Sicherungsmaßnahmen während der Bauphase an den Flachdachfenstern Arbeiten am Hallendach, Fläche ca. 1350 m2 o Trenn und Ausgleichsschicht o Dampfsperre/Notabdichtung o Wärmedämmung o 6 Stk. Dachreiter o Dachabdichtung inkl. alle An- und Abschlüsse o 160 lfm. Bekleiden der Attika o 110 m2 Inspektionsgehwegplatten im System des Herstellers o 3 Stk. Lichtkuppeln o Absturzsicherung mit Seilsystem umlaufend o 11 Stk. Kernbohrungen o Einbau von Attika- und Dachflächenabläufen o Einbau von Stragentlüftungen o Einbau von Kabeldurchführungen für ELT Wartungsverträge für o Entwicklungspflege Dachbegrünung o Unterhaltspflege Dachbegrünung o Wartung Absturzsicherung Sockelgeschoss o Wartung Absturzsicherung Hallendach o Wartungsvertrag Flachdach Halle
