

Reparatie si UP-grade sistem TVCI al SPHD

I.D.: 43177138

Data publicarii	21.02.20	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 15.000,00 RON - 15.000,00 RON

Descriere: 1. în cadrul secției URGENȚĂ se vor monta camere noi, antivandal și se va reface parțial traseul de cabluri. Vor fi montate surse UPS (acum sunt doar niște alimentatoare clasice, fără back-up în cazul penelor de curent). 2. având în vedere faptul că nu există traseu de cablu până la poarta principală se va monta o cameră cu ZOOM pe peretele exterior al UPU 3. sistemul va fi extins pentru a supraveghea și intrarea cea mai traficată din spital precum și biroul de internări, configurația propusă a camerelor fiind astfel: • 1 buc cameră cu SUNET în interior la UPU, se va orienta în așa fel încât să NU filmeze zona privată pentru pacienți • 2 buc camere cu SUNET în holul-sala de așteptare UPU, se vor orienta în așa fel încât să cuprindă inclusiv accesul către radiologie • 1 buc cameră cu SUNET pe pasarelă de la intrare UPU • 1 buc cameră în exterior UPU (acces ambulanță) • 1 buc cameră în exterior UPU (vedere panoramică) • 1 buc cameră în exterior UPU (vedere către poartă) • 2 buc camere în interior la intrarea principală pentru a supraveghea atât zona lifturilor cât și traficul către aripa estică • 1 buc cameră cu SUNET în interiorul biroului de internări • 1 buc cameră cu SUNET în sala de așteptare a biroului de internări • 1 buc DVR cu 16 canale HDCVI, 16 intrări audio • 1 buc HDD de 4TB • 1 buc TV cu diagonala de 80cm • 1 buc UPS APC • 4 buc surse de alimentare • 11 buc stabilizatoare locale pentru tensiune (se montează câte unul la fiecare cameră) •
