

## **Executie lucrari la obiectivul "REABILITAREA MODERATA A CLADIRILOR ADMINISTRATIVE DIN COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT".**

I.D.: 99396275

Data publicarii	02.07.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.981.535,79 RON - 1.981.535,79 RON

Descriere: Obiectivul de investitii Executie lucrari la obiectivul "REABILITAREA MODERATA A CLADIRILOR ADMINISTRATIVE DIN COMUNA GROJDIBODU, JUDETUL OLT", se reabiliteaza cladirea administrativa, conform documentatiei de proiectare. In cadrul proiectului se propun lucrari de eficientizare energetica. Astfel, se propun lucrari de decopertare a peretilor exteriori pana la caramida si desfacerea solbancurilor din zidarie de la ferestre, desfacerea tamplariei PVC existente si inlocuirea acesteia cu tamplarie PVC cu geam termoizolant tripan pentacameral. Ulterior, se vor executa lucrari de izolarea termica a fatadei cu termosistem vata minerala bazaltica 15 cm la nivelul peretilor, vata minerala bazaltica 3cm in jurul golurilor ferestrelor si polistiren extrudat ignifugat 10 cm la nivelul soclului. Se vor efectua lucrari de reparatii in jurul golurilor usilor si ferestrelor si se vor monta glafuri atat la exterior, cat si la interior in dreptul ferestrelor. Se vor aplica tencuieli decorative in 2 culori la nivelul peretilor si soclului. La nivelul planseului de peste parter se va aplica un sistem termoizolant alcatuit din 20 cm vata minerala bazaltica peste care se va aplica o sapa nearmata de 3 cm sau podina lemn. La nivelul invelitorii se propun lucrari pentru desfacere invelitorii existente si pentru astereala deteriorata, dar si a cosurilor de fum. Se va inlocui partial astereala(cea deteriorata) si si se va monta tigla metalica culoarea brun, impreuna cu elementele pentru scurgerea apei - opritori zapada, jgheaburi, burlane. Totodata, se vor inlocui paza si sageacul existente. Alte lucrari: - desfacerea jgheaburilor si burlanelor - desfacere plafoane - desfacere pardoseli - desfacere pereti zidarie si desfacerea zidariei din goluri existente pentru montarea de usi - consolidare goluri rezultate din desfacerea zidariei prin camasuire armata si profile metalice - realizare foisor lemn - compartimentari interioare pentru grupuri sanitare si oficiu - realizare gol usa pentru evacuare - izolarea termică a pereților exteriori fatade - înlocuirea tâmplăriei, cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant - izolarea termica a planseului de sub pod -realizare suport din OSB pentru plafon - realizare plafon fals gips carton - realizare planseu b.a. in camera centralei - refacerea stratificatiei pentru suportul pardoselii si izolarea cu polistiren extrudat si refacerea pardoselilor - realizarea sistemului de preluare ape pluviale - jgheaburi si burlane - inlocuirea cazanului pe lemne de preparare a agentului termic cu pompa de caldura - surse regenerabile pentru incalzire, preparare apa calda de consum și iluminat - inlocuirea corpurilor statice si echiparea cu robineti termostatici - înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele LED Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.