

## lucrari de instalatii electrice

I.D.: 47508913

---

Data publicarii	23.06.20	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 8.668,88 RON - 8.668,88 RON

---

Descriere: Executie Instalatii Electrice Interioare . 1. Canal cablu pvc 25 x 16 mm cu banda autoadeziva : Cant. = 45 Ml, Material = 126 Manopera = 157,5 Total = 283,5 2.Canal cabu pvc 40 x 16 cu banda autoadeziva , Cant = 40 ml, Material = 136 Manopera= 140 , Total = 276 3. Cablu MYYM 3 x 1,5 mmp , Cant=100 ml, Material = 260 Mano.= 350, Total = 610 4. Cablu MYYM 3 x 2,5 mmp, : Cant= 90 m, Mate.= 342 Mano. = 315 ,Total= 657 5.Priza monofazata dubla PT-CP, Cant= 10 buc, Mate= 167, Mano=100,Total=267 6.Corp iluminat logitudinal cu LED 50 w IP65,Buc=3, Mate=441, Mano=180,Total= 882 7. Doza legatura PT 80 x 80, Buc 5, Mate=46,5 Mano= 42,5 ,Total= 89 8. Corp iluminat longitudinal cu LED 25 w IP65, Buc=10 , Mate= 859, Mano= 410, Total=1309. 9.Corp iluminat cu senzor tip Plafoniera cu bec LED, Buc=1 , Mate= 79,8 , Mano= 55, Total=134,8 10.Intrerupator simplu+comutator PT, Buc=9 , Mate=85,5, Mano= 90 , Total=175,5 11.Intrerupator cap scara ST, Buc=2, Mate= 25 , Mano=20, Total= 45 12.Demontat tablou electric metalic, Buc= 1, Mate= 0, Mano= 178, Total= 178 13.Inlocuit tablou electric PT 16 module, Buc=a , Mate= 110 , Mano= 68, Total=178 14.Completare tablou cu Sig.Monofazata P+N 10 A, Buc= 2 , Mate= 47,4 , Mano= 41 , Total= 88,4 15.Completare tablou cu Sig.mono P+N 16 A, Buc= 9, Mate= 213,3 , Mano= 184,5 Total= 397,8 16.Completare tablou cu Sig. tetrapolara 40 A, Buc= 1 , Mate= 193 , Mano= 81 , Total= 274 17.Completare tablou cu Sig. diferential tetrapolara 40 A, Buc= 2 , Mate= 198, Mano= 45, To

---