licitatie-publica.ro
Noi va deschidem
calea catre noi afaceri!

Executia de lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Lucrari de interventie la cladire (C8) sediu grup social din baza de productie –Izvoare, municipiu Bacau, judetul Bacau''.

I.D.: 26845084

Documente participare:
- 7-425280.zip

Data publicarii	21.03.18	Coduri CPV	45453100-8
Termenul limita pentru depunere:	12.04.18	Pretul estimativ:	457.075,00 RON

Descriere: Din punct de vedere a beneficiarului respectiv A.B.A. Siret – S.G.A. Bacau si conform temei de proiectare, lucrarile rezultate ca fiind necesare sunt urmatoarele: * Desfacerea tencuielilor existente pana la evidentierea zidariei; * Refacerea tencuielilor interioare; * Izolarea termica a peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime pentru a imbunatati coeficientul de transfer termic al acestora; * Refacerea tencuielii si a finisajelor exterioare cu var lavabil in doua culori si placaj cu gresie ceramica la soclu (h=30 cm); * Inlocuirea pardoselii existente din mozaic sau linoleum cu pardoseli din gresie ceramica si parchet conform Proiectului Tehnic; * Refacerea finisajelor interioare cu var lavabil in spatiile de birouri si depozite si faianta cu h = 2,00 m in vestiar si grupurile sanitare; * Montare termoizolatie din vata bazaltica de 20 cm grosime la nivelul podului; * Inlocuirea tamplariei din lemn, usi si ferestre cu tamplarie din PVC cu geam termopan (culoarea alba) acolo unde aceasta nu a fost inlocuita deja; * Se vor monta glafuri noi din PVC la exterior; * Se vor reface trotuarele in jurul cladirii; * Se va reface vopsitoria la nivelul celor doua timpane exterioare din lemn ale podului; * Se vor dezafecta obiectele sanitare si instalatiile sanitare existente si se vor inlocui cu unele noi; * Dezafectarea si refacerea instalatiei electrice interioare in totalitate; * Dezafectarea sistemului existent de incalzire (sobe teracota) si inlocuirea lui cu un sistem centralizat (centrala termica pe gaze si calorifere) pentru asigurarea temperaturilor interioare conform STAS 1907 – 1, 2; * Alimentarea cu gaze naturale pentru centrala termica prin racord la conducta de distributie existenta pe strada Izvoare; * Dezafectarea si refacerea instalatiei de canalizare si racordarea acesteia la reteaua de canalizare a orasului de pe strada Izvoare. * Procurarea si montajul utilajelor si instatiilor tehnologice inclusiv dotarile (paratrasnet, centrala termica, statie pompare ape uzate, si sistemul detectie si avertizare incendiu). NOTA : 1.Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 7 zile. Orice solicitare dupa acest termen nu va mai fi luata in considerare. 2. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 zile. 3. VALOAREA ESTIMATA NU INCLUDE VALOAREA AFERENTA CHELTUIELILOR DIVERSE SI NEPREVAZUTE prevazute in DEVIZUL GENERAL!!!