

Lucrari acoperis cladire C28

I.D.: 98376990

Data publicarii	07.06.24	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	85.508,41 RON - 85.508,41 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: - Desfacerea invelitorilor din azbociment, eternit, material plastic colorat diferit, plane sau ondulate, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarilor din tabla zincata -Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla - Desfacerea sarpantelor din lemn si a elementelor componente a streasinei infundate din scanduri de rasinoase geluite, fara recuperarea materialului - pazie si sageac - Desfacerea sarpantelor din lemn si a elementelor componente a asterealei din scanduri de rasinoase sau pfl, la constructii obisnuite - Inlocuire elemente sarpanta deteriorate cu altele noi-capriori prin dublare,intre 2 reazeme, popi, pane, clesti, contrafise etc. - Reparatii la astereala invelitorii din scanduri de rasinoase de 24 MM grosime, executate prin inlocuirea asterealei stricate, cu scanduri brute, la constructii obisnuite - Solutie tip ... ignifugare lemn (ignifugare sarpanta) - Strat termoiz la acoperis - folie anticondens - Montarea sistemului complet de sipci si contrasipci la sistemele de invelitori - Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata, panourile fixate si tesute cu suruburi autofiletante, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc. -Jgheaburi din tabla galvanizata de 0,5MM - Burlane din tabla zincata de 0,5 MM grosime - Inlocuire paziei de lemn deteriorate la streasina sau calcan, cuprinzand demontarea celei vechi, confectionarea si montarea cel
