

**Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiție  
“ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT  
VOLUNTAR ÎN COMUNA LIMANU, JUDEȚUL CONSTANȚA”, cod  
proiect C311A0122000433, finanțat prin Planul Național de  
Redresare și Reziliență, Apel nr. PNRR/2022/C3/S/IE.**

I.D.: 99336530

Documente participare:

- PTh PARTE DESENATA CAV.pdf
  - PTh PARTE SCRISA CAV.pdf
  - FORMULARE CENTRU CAV.pdf
  - INSTRUCȚIUNI OFERTANTI CENTRU CAV.pdf
  - FisaDate\_DF1219054.pdf
  - CAIET DE SARCINI CENTRU CAV.pdf
  - Model contract.pdf
  - DUAE\_CERERE\_286933.xml
  - Raspuns consolidat CAV.pdf
  - SECTIUNEA III FORMULARE-MODEL.docx
- 

Data publicarii	01.07.24	Coduri CPV	45222110-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	17.07.24	Pretul estimativ:	2.258.145,35 RON - 2.258.145,35 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Scopul achiziției este: Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiție ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA LIMANU, JUDEȚUL CONSTANȚA'', cod proiect C311A0122000433, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr. PNRR/2022/C3/S/IE. Sursa de finanțare: PNRR - MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR. Durata proiectului: Durata de execuție a lucrărilor este de 4 luni de la data emiterii ordinului de începere, respectiv de la predarea amplasamentului. Durata de execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului de achiziție publică este de maxim 4 luni de zile de la data emiterii ordinului de începere, respectiv de la predarea amplasamentului. Perioada minimă de garanție a lucrărilor (notificare a defectelor) este de minim 36 luni. Executarea lucrărilor nu prevede și achiziționarea containerelor, ci doar montajul acestora. Vor fi realizate următoarele lucrări: Platformă carosabilă betonată (BCR4.5) de 2.052,55 mp pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus; Platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă pentru pază, respectiv frigorific (93 mp); Canalizare pentru colectarea apelor pluviale; Zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție în suprafață de 442,5 mp în zona de platformă CAV (restul suprafeței parcelei este destinat altor activități conexe); Copertină pe structură metalică ușoară (conform proiect de rezistență) pentru protecția containerelor deschise (373,5 mp); Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă - acționare manuală; În zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane (cap-tractor); Pe lângă lucrările de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevăzută cu următoarele dotări: Clădire administrativă de tip container (casă poartă - birou, vestiar, toaletă), dotări birou; Spațiu acoperit (copertină metalică) pentru containerele în care se colectează anvelope, moloz, sticlă, metal, deșeuri grădină - containere deschise pentru deșeuri sensibile la umiditate, de tip Ab-roll. Container mare fix pentru deșeuri periculoase, complet echipat (recipienti, rafturi, lăzi, etc); Container mare (tip ab-roll) - pentru materiale de construcții, mobilier, plastic, hârtiecarton, lemn; Recipiente mici și butoaie în containere închise pentru textile, baterii, becuri, medicamente și chimicale, ulei vegetal, alte deșeuri considerate periculoase; Presă deșeuri (plastic, metal, textile) Branșament utilități (cu autorizațiile aferente); Camera frigorifică pentru cadavre animale mici (din gospodăria sau zone limitrofe) cu îngrădire și acces controlat. Separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă; Două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte și un cântar. Stâlpi de iluminat și camere supraveghere (8 bucăți). La execuția lucrărilor se vor respecta toate cerințele din normativele în vigoare, pentru diferitele categorii de lucrări. La execuția lucrărilor se vor întocmi toate documentele privind procesele verbale pentru natura terenului și stratificații, procesele verbale de lucrări ascunse, procese verbale ce constituie fazele determinante, condica de betoane, etc., conform programe de control. Executantului îi revine în exclusivitate responsabilitatea modului cum își organizează șantierul. Contractantul este responsabil și are obligația să asigure constituirea spațiilor necesare activităților de supraveghere a execuției, a realizării lucrărilor de construcții precum și pentru depozitarea materialelor necesare realizării prezentei investiții.

---