

**"REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII
SECUNDARE DE IRIGATII A PLOTULUI AMT CS3 SI SRP 3,
APARTINAND O.U.A.I. UNIREA, JUDETUL CALARASI, DIN
SISTEMUL HIDROAMELIORATIV JEGALIA"**

I.D.: 49893031

Documente participare:

- FisaDate_DF1095449.pdf
- 8. Formulare-semnat.pdf
- 9. Formular contract_CS3_SRP3-semnat.pdf
- 10. Caiet de sarcini_CS3_SRP3_OUAI Unirea-semnat.pdf
- 15. Studiul Geo - CS3_SRP3-semnat.pdf
- 16. Raport de expetiza tehnica CS 3 SRP3-semnat.pdf
- 12.1 DALI parte desenata CS3-SRP3 - partea 1-semnat.pdf.rar
- 12.2 DALI parte desenata CS3-SRP3 - partea 2-semnat.pdf
- 13. Certificat de urbanism CS3-semnat.pdf
- 11. DALI parte scrisa CS3-SRP3-semnat.pdf
- 14.1 Studiu topografic- CS3-semnat.pdf
- 14.2 Studiu topo SRP3-semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_79354.xml

Data publicarii	22.09.20	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.10.20	Pretul estimativ:	4.412.743,20 RON - 4.412.743,20 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare si execuție lucrări aferente proiectului "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii secundare de irigații a plotului AMT CS3 și SRP 3, aparținând O.U.A.I. UNIREA, județul Călărași, din sistemul hidroameliorativ Jegălia". Contractul de achiziție se va derula pe o perioada de 21 de luni de la semnare dar nu mai târziu de 31.07.2022. Proiectul tehnic se va realiza in termen de maxim 90 de zile de la semnarea contractului. Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Prin lucrările executate se va asigura debitul de apă necesar irigației întregii suprafețe, se va micșora prețul de cost al apei livrate de către ANIF Călărași, iar aceste lucruri vor duce în final la creșterea economică a zonei. Lucrările de intervenție pentru asigurarea rezistenței, stabilității și siguranței în exploatare și îmbunătățirii parametrilor funcționali ai ploturilor de irigații AMT CS3 și SRP3 sunt: 1. remodelarea schemei hidrotehnice de amenajare a ploturilor AMT CS3 și SRP3 și adaptarea ei la echipamentele de udare (rampe, pivoți, tamburi, aripi de ploaie) pe care le au membrii OUAU-ului; 2. refacerea construcțiilor hidrotehnice de pe canale în funcție de noua schemă hidrotehnică a ploturilor AMT CS3 și SRP3; 3. redimensionarea canalelor de distribuție de sector și echiparea lor cu construcții hidrotehnice astfel încât să îndeplinească și rolul de bazine de stocare a apei; 4. impermeabilizarea secțiunii de curgere din noua schemă hidrotehnică cu îmbrăcămînți elastice; 5. contorizarea apei livrate membrilor OUAU-ului Unirea; 6. corelarea lucrărilor de pe rețeaua de distribuție cu lucrărilor executante la rețeaua principală. Pentru optimizarea și creșterea randamentului udărilor se vor achiziționa prin proiect următoarele echipamente de udare: - instalatie de irigat tip pivot fix - 1 buc de 600 m. - instalatie de irigat tip pivot fix - 2 buc de 300 m. Realizarea acestor lucrări și achiziția de echipamente de udare moderne, automatizate, va permite creșterea performanțelor de exploatare în ploturile de irigații reabilite, prin reducerea consumurilor energetice, ca efect al corelării mai exacte dintre necesarul efectiv de apă pentru irigat la un moment dat, precum și utilizarea unor echipamente mult mai eficiente atât din punct de vedere energetic dar și prin reducerea pierderilor de apă.
