

## **Execuția lucrărilor de ,, Scurgerea apelor pluviale prin reabilitarea rigolelor existente pe str. Muncii, str. Frunzelor și intersecția str. Sunătorii cu Fdt. Goarnei, Oraș Breaza, jud. Prahova,,**

I.D.: 85115864

---

Data publicarii	27.07.23	Coduri CPV	45232453-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	04.08.23	Pretul estimativ:	612.414,34 RON - 612.414,34 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Se vor executa următoarele lucrări de reparații: 1. Punct Podu Vadului: • Str. Muncii –Tr 1: - Se vor executa reparații pentru șanțul existent pe o lungime de 23 m. - Se va realiza o supralărgire pentru rigola carosabilă existent - Se vor executa lucrări de refacere la podețul existent • Str. Muncii –Tr 2: -se va realiza o subtraversare L=8m • Str. 23 August –Tr 1: - Se vor executa lucrări de reparații la structura rutieră pe o lungime de 196 m - Se vor executa lucrări de reparații pentru șanțul existent pe partea dreaptă pe o lungime de 110 m - Înlocuire parapet metallic pe o lungime de 133 m - Acostament asfaltic pe o lungime de 45 m • Str. 23 August –Tr 2: - Se vor executa lucrări de reparații pentru șanțul existent pe o lungime de 296 m - Se va realiza o subtraversare pe o lungime de 18 m. 2. Punct Intersecția str Sunătorii cu Fdt Goarnei: • Intersecția str Sunătorii cu Fdt Goarnei : - Se vor executa lucrări de refacere pentru șanțul existent pe o lungime de 36 m și se va reface camera de cădere și umărul rigolei de beton 3. Punct Frășinet : • Str.Frunzelor –Tr. 1 : - Se vor executa lucrări de refacere pentru canalizarea pluvială, pe o lungime 77 m • Str.Frunzelor –Tr. 2 : - Se va reface subtraversarea existentă pe o lungime 19 m • Str.Frunzelor –Tr. 3: - Șanțurile existente se vor decolmata și curăța pe o lungime de 46 m.

---