

Executia de lucrari aferente proiectului "Construire și dotare grădiniță cu program prelungit în comuna Buturugeni, județul Giurgiu"

I.D.: 56998069

Data
publicarii 17.05.21

Coduri CPV 45210000-2

Pretul
estimativ: 2.486.432,83 RON - 2.486.432,83 RON

Descriere: Contract de lucrari

Obiectul prezentei achizitii consta in atribuirea contractului de lucrari aferente proiectului "Construire și dotare grădiniță cu program prelungit în comuna Buturugeni, județul Giurgiu".

Obiectivul general al acestui proiect constă în construirea și dotarea Grădinitei Buturugeni în vederea asigurării unui învățământ pentru prescolari moderni și de calitate, cu condiții și dotări de înalt nivel tehnologic.

Obiectivele specifice ale proiectului

5.OS 1 - Construirea unei Grădinite noi cu program prelungit din satul Buturugeni, comuna Buturugeni, județul Giurgiu; Acest obiectiv specific va fi atins prin: -Edificarea unei clădiri cu regim de înălțime Parter, care să asigure spațiile necesare desfășurării activităților de învățământ-grădiniță cu program prelungit: 3 săli de grupă, dotate cu grup sanitar propriu, dormitoare pentru fiecare grupă, vestiare și depozit jucării, terasă la intrare, filtru-zona de triere, izolator, cancelarie cu grup sanitar, grup sanitar pentru copii cu dizabilități, o sală de servit masă pentru 60 de copii, bucatărie, în sistem "catering", windfang-uri la intrările principale și secundare, rampa de acces persoane cu dizabilități, coridoare și holuri de comunicare, centrala termică și spațiu tehnic. -Racordarea grădinitei la sistemul local de furnizare a energiei electrice; -Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului din rețeaua de alimentare cu apă din zonă, -Realizarea unei rețele de canalizare exterioare și colectarea apelor uzate menajere (provenite de la grupurile sanitare și de la centrala termică) prin intermediul caminelor de vizitare și al rețelei de canalizare exterioare propuse, apoi deversarea în bazinul vidanjabil de 20 mc. -Prin intervențiile la nivelul instalațiilor de internet, tv, alarma incendiu, proiectul prevede măsuri de accesibilizare a mijloacelor de informare și comunicare. Suprafața construită a clădirii va fi de 902,23 mp. Construcția asigură condițiile necesare pentru participarea copiilor la educație, descurajarea absenteismului și la reducerea fenomenului de abandon prescolar.

6.OS 2 - Construirea locului de joacă

Acest obiectiv specific va fi atins prin: -Construirea unui loc de joacă - în suprafață de 79 mp, cu suprafață de joc executată din mixtura cauciucată așezată pe fundație de beton asfaltic. de 8 cm, iar deasupra se aplică plăci de cauciuc antitrauma, 50 x50 mm.-Pe teren se vor amplasa balansoare, leagane, tobogane și casute de joacă, adecvate vârstei prescolare. Locul de joacă va fi împrejmuit cu gard din lemn, cu o lungime de 31,26 ml și o înălțime de 0,60 m.

7.OS 3 - Amenajări în incintă - alei pietonale și carosabile, parcare auto și împrejmuire incintă.

Acest obiectiv specific va fi atins prin: -Amenajarea de trotuare de protecție din beton și alei pietonale betonate în suprafața totală de 241,26 mp și alei carosabile betonate, în suprafața de 360,02 mp. -Construirea unei parcări cu 5 locuri, din care 2 locuri pentru persoane cu dizabilități amplasate pe aleea carosabilă. Locurile de parcare pentru persoane cu dizabilități vor avea dimensiunile de 3,70m x 5,50m, în conformitate cu prevederile Normativului privind adaptarea clădirilor civile și spațiul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012- Revizuire NP 051/2000. -Imprejmuirea terenului cu un gard realizat din panouri din plasă bordurată pe stalpi metalici cu rame din oțel pe o lungime de 213,03 ml. Se vor amplasa porți de acces, după cum urmează: □o poartă pietonală pentru accesul în grădiniță, cu o lățime de 1,5 m și o poartă carosabilă, cu lățimea de 4 m, pe latura sudică, pentru accesul la parcare și la bazinul vidanjabil; □o poartă carosabilă cu lățime de 4 m pe latura nordică, pentru accesul la platforma pentru rezervorul GPL. □o poartă carosabilă, cu lățimea de 4 m pe latura vestică, pentru accesul la platforma pentru pubele deseuri.

8.OS 4- Construirea unor anexe (altele decât cele definite ca infrastructură educațională) - Platforma deseuri și gunoi menajer și platforma pentru rezervor și amenajări pentru protecția mediului

Acest obiectiv specific va fi atins prin: -Construirea unei anexe - Platforma deseuri și gunoi menajer, cu o suprafață construită de 10,00 mp -Construirea unei anexe - Platforma pentru rezervor GPL, cu o suprafață construită de 11,00 mp

Amenajarea spațiilor verzi pe o suprafață de 13188,55 mp, și plantarea unui număr de 17 tuia și salcie. De-a lungul aleilor și în apropierea locului de joacă s-a prevăzut mobilier urban - 6 bănci, 6 cosuri de gunoi și 6 stalpi electrice, cu led. De asemenea au fost prevăzuți 4 hidranți de grădina.

Termenul de execuție 18 luni
