

Execuția lucrărilor de construcții aferente proiectului de investiții „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR, ÎN COMUNA BORLEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”

I.D.: 98128600

Documente participare:

- 2. CS_C3_BORLESTI_CAV.pdf
- 3. Modele de formulare_C3_Borlesti.docx
- 4. Formular propunere tehnica_C3_Borlesti.docx
- 5. Clauze contractuale_C3_Borlesti.docx
- 2.1. Arhitectura.pdf
- 2.2. Instalatii electrice.pdf
- 2.3. Instalatii sanitare.pdf
- 2.4. Caiete de sarcini_PtH.pdf
- FisaDate_DF1216607.pdf
- DUAE_CERERE_283997.xml
- Liste de cantitati CAV BORLESTI.rar
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1147931.pdf
- Raspuns clarificare-AGRO-CAV.pdf

Data publicarii	05.06.24	Coduri CPV	45222110-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.06.24	Pretul estimativ:	3.433.915,01 RON - 3.433.915,01 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul presupune execuția lucrărilor de construcții aferente obiectivului „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR, ÎN COMUNA BORLEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ” finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Centrul de colectare deseuri va cuprinde o platforma carosabila, destinata containerelor metalice de tip ab-roll pentru deseuri, cat si circulației autovehiculelor, autoturismelor si cetățenilor, precum si o platforma betonata pentru amplasarea containerelor tip baraca, cu o copertina pe structura metalica ușoara, împrejmuire cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi metalici rectangulari cu poarta de acces culisantă, stalpi de iluminat si camere de supraveghere (10 bucati), zona verde si plantație perimetrala de protecții. Pe platforma betonata se vor amplasa un container tip baraca pentru administrație care cuprinde o magazie scule si 2 grupuri sanitare, trei containere prevăzute cu presa pentru colectarea deșeurilor de hârtie/ carton, plastic, textile, doua containere de tip SKIP deschise pentru deseuri de sticla, trei containere înalte deschise, de tip ab-roll pentru anvelope, deseuri metalice, deseuri tip curte-gradina, trei containere deschise joase, de tip ab-roll pentru deseuri din construcții, moloz, un container frigorific cadavre animale mici, un separator de hidrocarburi, doua scări mobile metalice stalpi de iluminat, sistem fotovoltaic hibrid, bazin vidanjabil. Componentele lucrării: Execuție de lucrări de construcții pentru centru de colectare deseuri. Descrierea detaliata a lucrărilor este disponibila în partea tehnică a documentației de atribuire.
