
Lucrări pentru reparația liniilor curente și directe, a aparatelor de cale, terasamentelor, pentru ridicare restricții de viteză: Linia 507 Bacău-Bicaz, interval de stație Bacău -Gârleni, km 8+130-km 8+365, km 9+790-km 10+210

I.D.: 84299027

Data publicarii	06.07.23	Coduri CPV	45234116-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 715.236,13 RON - 715.236,13 RON

Descriere: În conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, principalele lucrări propuse sunt:

- Transportul rutier al tuturor materialelor aprovizionate de executant lucrare (traverse de beton cu prindere elastică inclusă) de la producător/furnizor în stația CF;
- Transportul materialelor care se introduc în cale și a materialelor care se scot din cale din stația CF pe amplasament lucrare și de pe amplasament lucrare în stația CF;
- Încărcari/descărcări mecanizat și manual ale materialelor care se introduc în cale și care se scot din cale, pe amplasament lucrare și în stație;
- Înlocuirea traverselor de lemn si beton necorespunzătoare cu traverse de beton placate cu prindere elastică inclusă, cu supralărgire de 10 mm, 7,5mm, 5mm, 2,5mm si fara supralargire pentru suprastructura tip 49, materiale aprovizionate de către executant lucrare;
- Burajul intermediar al traverselor de beton introduse în cale;
- Rectificarea rosturilor de dilatatie;
- Profilarea pietrei sparte
