

Rest de executat Sala Polivalenta 2500 locuri

I.D.: 28106687

Documente participare:

- 7-SCN1001574.zip

Data publicarii	14.05.18	Coduri CPV	45212220-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 11.06.18

Descriere: Construcția, de formă aproximativ dreptunghiulară în plan, cu laturile de 85,15 m x 54,40 m, este retrasă față de strada Aurel Paunescu Podeanu cu 28,00 m și este alcătuită din trei tronsoane (corpuri) separate prin rost seismic și de tasare, ce au structura constructivă după cum urmează: 3.1.Corpul A -fundatii: beton și beton armat; -structura de rezistență: cadre din beton armat monolit, cu planșee din beton armat; -închideri: diafragme din beton armat la nivelul demisolului constituind și elevațiile subsolului (placate cu polistiren de 10 cm grosime), iar la parter și etaj din zidărie de b.c.a. (placată cu polistiren de 5 cm grosime), tîmplărie din aluminiu cu geam termopan; -învelitoarea: tip terasă necirculabilă cu hidroizolație din membrane tip Robipor (Matizol, Pluvitec, etc) și termoizolație cu polistiren de 15 cm grosime; -regim înălțime: D+P+1 (demisol+parter+etaj). ?Suprafață construită = 775,00 mp ?Supraf. Constr. Desf. = 1.642,00 mp ?Înălțimea la cornișă : +7.50 m față de cota ±0.00. ?Înălțimea maximă a clădirii : +7.50 m față de cota ±0.00. ?Înălțime liberă demisol : 2,50÷3,00 m. ?Înălțime liberă parter : 2,50÷3,00 m. ?Înălțime liberă etaj : 2,70÷3,00 m. ?Volum construit : 4.180, 00 m.c. 3.2.Corpul B și C -fundatii: beton și beton armat; -structura de rezistență: cadre din beton armat monolit, cu planșee din beton armat, -închideri: diafragme din beton armat la nivelul demisolului constituind și elevațiile subsolului, iar la parter din zidărie de b.c.a.; închiderea sălii de la cota + 3.775 până la nivelul învelitorii din tablă cutată se face spre corpul A cu panouri din tablă cutată termoizolată montată pe montanți din profile metalice, iar spre corpul C cu perete cortină din aluminiu cu geam termopan. -învelitoarea: este din tablă cutată termoizolată (vată minerală poziționată între bariera de vapori și folia anticondens) montată pe o structură metalică, formată din 9 arce ale căror nașteri sunt pile din beton armat amplasate la pasul de 8,40 metri pentru sală și tip terasă necirculabilă cu hidroizolație din membrane tip Robipor (Matizol, Pluvitec, etc), termoizolație cu polistiren de 15 cm grosime pentru ambele corpuri parțial. -regim înălțime: D+P (demisol+parter). -3- ?Suprafață construită = 3.959,00 mp ?Supraf. constr. desf. = 6.295,00 mp ?Înălțimea la cornișă : + 3.15 m față de cota ±0.00. ?Înălțimea maximă a clădirii : +11.75 m față de cota ±0.00. ?Înălțime liberă demisol : 2,40÷3,00 m. ?Înălțime liberă parter : 2,75÷12.90 m. ?Volum construit : 38.072,50 m.c. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 3 a zi inainte de data limita stabilita pentru depunere a ofertelor. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor - 6 zile.
