

“Modernizarea trecerilor la nivel de pe raza de activitate a SRCF Iași, Lotul IV: TN km. 411+960 între stațiile Dolhasca - Liteni și TN km. 336+060 între stațiile Săcuieni Roman - Roman” (execuție)

I.D.: 72358378

Documente participare:

- 2.2 Anexe 124 P.Th Lot IV TN km 411960 Instalatii piese desenate 1 BLA.rar
- 2.2 Anexe 124 P.Th Lot IV TN km 411960 Instalatii piese desenate 2 CED scheme.rar
- 2.2 Anexe 124 P.Th Lot IV TN km 336060 Instalatii piese desenate 2.1 CED.rar
- 2.2 Anexe 124 P.Th Lot IV TN km 336060 Instalatii piese desenate 2.2 CED.rar
- 2.2 Anexe 124 P.Th Lot IV TN km 336060 Linii.rar
- FisaDate_DF1154092.pdf
- 2.2 Anexe 124 P.Th Lot IV TN km 336060 Instalatii piese desenate 1 BLA 1.rar
- 1.1 Instructiuni privind garant particip si g de buna exec Lot IV.pdf
- 1.2 Instructiuni privind cond de particip-Sect III.1.1 a Sit personala Lot IV.pdf
- 1.3 Instructiuni privind cond de particip-Sect III.1.1 b Capacit de exercit activit profes Lot IV.pdf
- 2. Caiet de sarcini Lot IV.pdf
- 2.1 Anexa 3- liste cantit Lot IV liniiinstalatii.rar
- 3. Modele formulare Lot IV.docx
- 4. Draft contract Lot IV.pdf
- 2.2 Anexe 124 P.Th Lot IV TN km 336060 Instalatii piese desenate 1 BLA 2.rar
- 2.2 Anexe 124 P.Th Lot IV TN km 411960 Linii.rar
- 2.2 Anexe 124 P.Th Lot IV TN km 411960 POE.rar
- 2.2 Anexe 124 P.Th Lot IV TN km 336060 POE.rar
- 2.2 Anexe 124 P.Th Lot IV TN km 411960 Instalatii piese scrise.rar
- 2.2 Anexe 124 P.Th Lot IV TN km 336060 Instalatii piese scrise.rar
- DUAЕ_CERERE_185471.xml

Data publicarii	19.07.22	Coduri CPV	45233280-5 45234140-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	22.08.22	Pretul estimativ:	4.763.876,00 RON - 4.763.876,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: În conformitate cu prevederile Caietului de sarcini și a Documentației din Proiectul Tehnic - contract nr. 577 / 13.09.2019, obiectul prezentului contract îl reprezintă executarea următoarelor categorii de lucrări principale pentru TN km 411+960 între stațiile Dolhasca - Liteni și TN km 336+060 între stațiile Săcuieni Roman - Roman: Lucrări de semnalizare
Inlocuirea indicatoarelor rutiere tip IR cu instalație BAT tip M 77 cu numărătoare de osii, supravegheată din stația cea mai apropiată, care este dotată cu instalație electrodinamică:
- Montare echipamente pentru circulația rutieră. - Montare echipamente pentru circulația feroviara. - Realizarea rețelei de cabluri de semnalizare și de alimentare pozate subteran. - Modificarea luminoschemei existente în stația c.f. Stroești și modificări în sala cu rele pentru semnalizarea funcționării instalației BAT. Lucrări de terasamente și suprastructură
Modernizare trecere la nivel cu calea ferată: - Inlocuirea dalelor de beton degradate cu dale de beton noi; - Realizare scurgere ape pluviale; - Realizarea semnalizării rutiere și CF cu materiale noi reflectorizante; - Realizare substrat (geogril și geotextil); Amenajare drum rutier în zona TN cu montare parapete rutiere
Executarea lucrărilor se va realiza cu firme autorizate și agrementate AFER, conform Ordinului nr. 290 / 2000. Nota: Numar zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor (entitatea contractanta raspunde clarificarilor intr-o singura zi). Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.

