

---

## **Servicii de Elaborare PT+DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea moderata a caminului cultural din comuna Bujoru, judetul Teleorman"**

I.D.: 86371045

Documente participare:

- Sectiunea formulare.doc
- urbanism camin.pdf
- Releveu camin.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Contract achizitie publica .doc
- FisaDate\_DF1189131.pdf
- DALI CC BUJORU\_SCAN\_COMPLET.pdf
- DUAE\_CERERE\_237327.xml

---

Data publicarii	31.08.23	Coduri CPV	45212300-9 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.09.23	Pretul estimativ:	1.670.831,71 RON - 1.670.831,71 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Caietul de sarcini detaliază cerințele pentru achiziționarea de Servicii de Elaborare PT+DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea moderată a caminului cultural din comuna Bujoru, județul Teleorman". În urma observațiilor făcute la fața locului și pentru aducerea construcției la un grad de confort și asigurare actuale, se impun următoarele categorii de lucrări:

- Se vor executa lucrări de decopertare a peretilor exteriori până la caramida și se va dezafecta trotuarul de gardă existent
- Se va desface tamplăria PVC existentă și se va înlocui cu tamplărie PVC cu geam termoizolant tripan pentacameral.
- Ulterior, se va aplica izolarea termică a fațadei cu termosistem vată minerală bazaltică 10 cm la nivelul peretilor, vată minerală bazaltică 3cm în jurul golurilor ferestrelor și polistiren extrudat ignifugat 10 cm la nivelul soclului
- Se vor efectua lucrări de reparații în jurul golurilor ușilor și ferestrelor și se vor monta glafuri metalice la exterior și PVC la interior.
- Se vor aplica tencuieli decorative pentru exterior în 2 culori la nivelul peretilor și soclului.
- Se va desface învelitoarea de tablă și astereala existentă, se va ignifuga șarpanta, se va curăța și igieniza suportul pentru așezarea termosistemului în pod.
- La nivelul planșeului de peste parter înalt și etaj(ultimul nivel) se va aplica un sistem termoizolant alcătuit din 20 cm vată minerală bazaltică care se va proteja în potriva rozatoarelor cu o șapă de mortar de 3 cm, aplicată la partea superioară.
- Se va monta un nou sistem de învelitoare format din astereala din lemn de rasinoase și țigla metalică, se va monta pazie de lemn și sistemul de scurgeri pluviale format din jgheaburi, burlane, parafrunzar și opritoare de zapada.
- Se va executa un nou trotuar de gardă, prevăzut cu cordon de bitum, pentru protejarea fațadei și a soclului de apele meteorice.
- Se vor desface sobele de teracota din clădire și se vor efectua reparații locale la pereti și a pardoseala.
- Peretii din zona salii de spectacol vor fi reparați și se vor reface integral vopsitoriile lavabile.
- Se va monta un chepeng nou pentru accesul în pod.
- De asemenea se prevede ca alimentarea cu energie electrică să se facă din surse regenerabile - instalație cu panouri fotovoltaice.
- Iluminatul artificial va fi realizat cu instalații electrice de iluminat cu LED și senzori de mișcare;
- Se va reface instalația pentru protecția contra tensiunilor accidentale de atingere și instalația de paratrâznet;
- Se va echipa clădirea cu sistem de încălzire/răcire cu pompa de căldură aer-aer;
- Se va echipa clădirea cu grupuri sanitare - Acestea vor fi amplasate în holul principal al salii de spectacol (Lobby) și vor fi dimensionate și echipate conform standardelor și normelor în vigoare.

Compartimentările vor fi realizate din pereti autoportanți din gips-carton rezistent la umezeala, cu uși de interior din PVC. Pentru finisaje s-a optat pentru gresie colorată pentru pardoseli, faianța colorată pentru pereti până la cota +2,00m și vopsitorii lavabile în rest. Se vor respecta cerințele din DALI.

---