
INSTALATIE DE INCALZIRE

I.D.: 99594824

Data publicarii	03.07.24	Coduri CPV	45259300-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 109.084,03 RON - 109.084,03 RON

Descriere: LA O INSTALATIE DE INCALZIRE, SE VOR MONTA URMATOARELE: - CAZAN APA CALDA GAZEIFICARE 174KW = 1 BUC - BUTELIE DE EGALIZARE = 1 BUC - RACORD DIN INOX CUPLARE CAZAN LA COSUL DE FUM = 1 BUC - POMPA DE RECIRCULARE PRINCIPALA TIP DAB = 2 BUC - POMPA DE CIRCULATIE SECUNDARA = 1 BUC - ROBINETI 2" CUPLARE CAZAN TUR-RETUR = 2 BUC - ROBINETI 1 1/4" CUPLARE BUTELIE DE EGALIZARE = 6 BUC - SUPAPE DE SIGURANTA = 2 BUC - DEZAERATOR AUTOMAT CU ROBINET = 2 BUC - RADIATOARE DIN OTEL TIP PANOU 1800X600X = 9 BUC - RADIATOARE DIN OTEL TIP PANOU 1800X600X22 = 2 BUC - VANA DESCARCARE TERMICA PROTECTIE CAZAN = 1 BUC - VAS EXPANSIUNE 300 LITRI = 1 BUC - TEAVA DIN POLIPROPILENA - FITINGURI CUPLARE METAL - FITINGURI CUPLARE POLIPROPILENA - MANOPERA DEMONTARE CAZAN, POMPE SI RADIATOARE EXISTENTE SI MONTARE ECHIPAMENTE NOI
