
Executie lucrari la obiectivul: Consolidare si protectie versanti pe DN 7A km 63+200-km 86+601

I.D.: 95427010

Data publicarii	04.04.24	Coduri CPV	45233130-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	99.633.860,19 RON - 99.633.860,19 RON
-------------------	---------------------------------------

Descriere: Drumul național DN 7A, pe sectorul studiat, în lungime de 21,932 km (conform axa proiectata și măsurători topografice), este încadrat în clasa tehnica IV, iar din punct de vedere al categoriei de importanță este încadrat în clasa "C" importanță normala. Degradarile constatate pe toata lungimea sectorului de drum studiat sunt urmatoarele: faiantari cu un nivel ridicat de severitate; fisuri si crapaturi longitudinale; plombari si covoare extinse; fagase majoritatea peste 5,00 cm; valuriri; suprafata exudate; ciupituri; cedari de acostamente; santuri rigole colmatate; podete partial executate care nu prezinta degradari majore sau defecte care sa nu permita continuarea lucrarilor. Zidurile de sprijin degradate si cu inaltimi prea mici, cu materiale scurse peste coronament, fapt ce a condus si la colmatarea masiva a santurilor; barbacane nefunctionale; deplasari de tronsoane in zona rosturilor; cedari locale ca urmare a rasturnarii carcaselor si a rasturnarii; rupere de terasament etc. Po
