

## **Reabilitare strazi municipiul Medias - Cartier Mosnei (str. Sipotele si str. Diminetii); Cartier Automecanica (str. Viorelelor) si Zona Centrala (str. M. Milles, str. Pictor Th. Aman, str. Serban Voda si str. Malului), Medias**

I.D.: 16350362

Documente participare:

- 7-396910.zip

Data publicarii	28.11.16	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	14.12.16	Pretul estimativ:	8.082.801,00 RON

Descriere: Scopul contractului il reprezinta achizitia publica a serviciilor de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul de investitii. Faza de proiectare: Avize/Acorduri, PT&CS+DDE, inclusiv Devizul General; si asistenta tehnica din partea proiectantului.

1.Reabilitare strazi Cartier Mosnei; str. Sipotele - la structura rutiera pe o supafata de cca 606 mp, cu trotuare de 360 mp cu pavele din beton de 6 cm pe strat de beton de ciment de 10 cm si strat de fundatie balast; realizarea retelei de apa potabila si incendiu cu o lungime de 175 m, cu bransamente individuale - 20 buc. si 3 hidranti de incendiu; realizarea retelei de canalizare menajera in lungime de 170 m; realizarea retelei de canalizare pluviala in lungime de 160,0 m iar str. Diminetii - lucrari la structura rutiera de cca 1153 mp, cu trotuare pe o suprafata de 530 mp cu pavele din beton de 6 cm pe strat de beton de ciment de 10 cm si strat de fundatie balast; realizarea retelei de canalizare menajera in lungime de 235 m; realizarea retelei de canalizare pluviala in lungime totala de 290 m si separator de namol si hidrocarburi. 2.Reabilitare strazi Cartier Automecanica - str. Viorelelor lucrari la structura rutiera cca 1098 mp; cu trotuare pe 389 mp cu pavele din beton ciment autoblocante de 6 cm; inlocuire si refacere podet dalat; realizarea retelei de canalizare pluviala tuburi PVC DN315 SN4 in lungime de 125,0 m si separator de namol si hidrocarburi cu incorporat. 3.Reabilitare strazi Zona Centrala se vor executa lucrari de reabilitare a structurii rutiere pe o lungime de 947,41 m, cu trotuare pe o suprafata de 3327 mp cu pavele prefabricate din beton C35/45 de 8 cm pe strat de nisip de 5 cm si strat de fundatie balast, reabilitarea retelei de apa potabila si incendiu pe str. Pictor T. Aman- conducta cu o lungime totala de 410 m si pe str. Malului - conducta cu o lungime totala de 100 m pe str. M. Milles din tuburi PVC-KG De 200 in lungime de 60,0 m; realizarea retelei de canalizare pluviala pe toate strazile in lungime totala de 862 m si separator de namol si hidrocarburi pe str. Malului; realizarea de canalizatie tehnica pe toate strazile in lungime de 905 m. Valoarea estimata a contractului este de 8082801 lei, fara TVA, asa cum reiese din devizele elaborate la faza ET+DALI, din care valoarea estimata a serviciului de proiectare este de 187195 lei, fara TVA, astfel: valoarea estimata pentru serviciul de proiectare: 152650 lei, fara TVA si valoarea estimata pentru asistenta tehnica acordata de proiectant: 34545 lei, fara TVA, iar valoarea estimata a lucrarilor este de 7895606, fara TVA, din care: cheltuieli privind amenajarea terenului: 3591 lei, fara TVA, cheltuieli cu investitia de baza: 7793659 lei, fara TVA si valoarea estimata aferenta Organizarii de santier - 98356 lei, fara TVA.