

## **Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari pentru realizarea obiectivului: "Retea de alimentare cu apa si canalizare menajera Sat Corni, Comuna Corni, Judetul Botosani - Etapa II"**

I.D.: 87100815

Documente participare:

- 9533\_2023\_Caiet\_de\_sarcini\_retea\_apa\_II\_vs\_2\_r.pdf
  - 9689\_2023\_Instructiuni\_pentru\_ofertanti\_Retea\_apa\_canalizare\_II.pdf
  - Formular\_10\_contract\_retea\_apa\_canalizare\_II\_vs2.pdf
  - Modele\_formulare\_retea\_apa\_canalizare\_II\_vs2.pdf
  - SF\_RA\_Corni\_parte\_desenata\_s.pdf
  - SF\_RA\_RC\_Corni\_etapa\_II\_parte\_scrisa\_s.pdf
  - SF\_RC\_Corni\_etapa\_II\_parte\_desenata\_s.pdf
  - FisaDate\_DF1190802.pdf
  - DUAE\_CERERE\_239637.xml
- 

Data publicarii	20.09.23	Coduri CPV	45232400-6 45232150-8 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	09.10.23	Pretul estimativ:	16.827.320,61 RON - 16.827.320,61 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Autoritatea Contractanta, Comuna CORNI, judetul Botosani, considera necesara realizarea proiectarii si executie lucrarilor aferente licitatiei - Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari pentru realizarea obiectivului: "Retea de alimentare cu apa si canalizare menajera Sat Corni, Comuna Corni, Judetul Botosani - Etapa II". Contractul va avea urmatoarele etape: A. Elaborarea urmatoarelor documentatii: a. Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire; b. Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor conform certificatului de urbanism (avize detinatori de retele, acord ISC dupa caz, etc); c. Daca este cazul: documentatie pentru obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism; d. Documentatie tehnica pentru organizarea executarii lucrarilor (POE); e. Proiect Tehnic, potrivit prevederilor legale; f. Detalii de executie; g. Intocmire raport la terminarea executiei; h. Programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp; i. Proiect "as-built"; B. Servicii conexe: a. Obtinerea avize, acorduri, inclusiv autorizatie de construire (plata taxelor intra in sarcina beneficiarului final al investitiei); b. Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și modificările aduse proiectului), asistenta tehnica pe perioada de garantie a lucrarilor. C. Executia lucrarilor Proiectul "Retea de alimentare cu apa si canalizare menajera Sat Corni, Comuna Corni, Judetul Botosani -Etapa II " a fost intocmit avand la baza urmatoarele planuri si strategii definite pe plan national si regional: Strategia de dezvoltare locala a comunei Corni, jud. Botosani 2021-2027, Programul National de Dezvoltare Durabila. In prezent in comuna Corni, exista o retea de alimentare cu apa si de canalizare partiala, care alimenteaza nevoile menajere ale locuitorilor aferenti comunei Corni. Pe diferenta ramasa, nu exista o retea de apa sau de canalizare, populatia isi asigura nevoile cu apa din cadrul fântânilor care nu au asigurată o protecție sanitară în conformitate cu HG 930/2005. Investiția fost structurata astfel: - Ob. Extindere retea de alimentare cu apa - Ob. Extindere retea de canalizare 1. Retea de distributie propusa spre extindere este repartizata in 10 tronsoane cu functiune gravitacionala si are in componenta tuburi PEID cu diametru intre De 90 mm si 125 mm, realizata pe o lungime de Lt = 14.805 m. 2. Extinderea retea de canalizare- Retea de canalizare Apele uzate menajere vor fi deversate in statia de epurare existenta a comunei Corni, judetul Botosani, pe reseaua de canalizare proiectata în lungime de Lt = 14.689 m. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare este cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 zile.

---