

Comanda scrisa va avea ca obiect executarea de catre prestator a lucrarilor de reparatii la instalatia sanitara de la oficiu si grupuri sanitare, reparatii la tamplaria PVC si zugravit peretii cu vopsea lavabila in vederea igienizarii pentru sediul ANCOM - OJ Prahova din str. Sold. Erou Arhip Nicola

I.D.: 14955433

Data publicarii	13.09.16	Coduri CPV	45453100-8
Termenul limita pentru depunere:	16.09.16	Pretul estimativ:	7.000,00 RON

Descriere: A. Situatia existenta Instalatia de alimentare cu apa rece si calda de la grupurile sanitare si oficiu prezinta defectiuni si risc de inundatie. Vasele de WC, rezervoarele si bateriile sunt uzate. Zugraveala necesita o igienizare, iar tamplaria prezinta defectiuni care nu permit inchiderea in siguranta a ferestrelor. B. Lucrari propuse/minimale si Materiale in cantitati minimale necesare realizarii lucrarilor: Nr.crt Denumire lucrari UM cantitate 1 curatat si spalat vopseaua lavabila de pe pereti interiori (Manopera) mp 300 3 curatat si gletuit crapaturi in tencuiala si zone de desprindere a tencuieli (Manopera) mp 10 4 smirgheluit si finisat suprafete gletuite (Manopera/ Materiale) mp 10 5 aplicat amorsa (Manopera/ Materiale) mp 300 6 aplicat vopsea lavabila de interior (Manopera/ Materiale) mp 300 7 inlocuit (demontat/montat) vas wc (Manopera/ Materiale) buc 2 8 inlocuit (demontat/montat) bazin de apa (Manopera/ Materiale) buc 2 9 pozat traseu de apa rece la bucatarie (Manopera/ Materiale) ml 1 10 inlocuit baterii baie lavoar (Manopera/ Materiale) buc 2 11 inlocuit baterie baie spalator (Manopera/ Materiale) buc 1 12 inlocuit baterie baie pentru cada (cu dus) (Manopera/ Materiale) buc 1 13 refacut traseu de alimentare cu apa calda/ rece la baie din coloana de alimentare a blocului - demontat/montat robineti trecere, cu modificarea pozitiei de acces la ei dinspre baie.(2 principali, 2 cada,2 lavoar, 1 rezervor wc) - montat gura de vizitare din PVC (min 30x40 cm) - teava pexal 16 mm (cu fittingurile aferente) (Manopera/ Materiale) buc buc ml 7 1 7 14 reparatii si reglaj tamplarie de PVC la ferestre cu termopan (asigurarea etanseitatii si a inchiderii) (Manopera/ Materiale) buc 7 15 reparatii sistem de deschidere oscilobatant la ferestre termopan cu tamplarie din PVC (Manopera/ Materiale) buc 4 Ofertantii pot vizita amplasamentul si daca este cazul pot face observatii, prin solicitarea de clarificari, orice alte pretentii ulterioare sunt nule si nu vor fi luate în considerare. Nu se vor deconta lucrari ulterioare rezultate ca urmare a neconcordanțelor dintre masuratorile transmise de catre autoritatea contractanta si masuratorile efectuate de catre ofertant (ofertanti) sau orice alt tip de neconcordanțe, riscul aparținând în totalitate ofertantului (ofertantilor).