

**proiectare si executie lucrari având ca obiect "Realizarea masurilor de conservare activa, reconstrucții ecologice prin decolmatari in cadrul proiectului "Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0376 râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele"**

I.D.: 88698713

Data publicarii 27.10.23 Coduri CPV 45252124-3

Pretul estimativ: 5.190.260,60 RON - 5.190.260,60 RON

Descriere: Activitatea A.2.1 Menținerea calității habitatului de hrănire de la coada lacurilor pentru speciile pentru care a fost desemnat situl ROSCI0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele. Investitia se deruleaza pe raza teritoriala a UAT TIA MARE, judetul OltBalta Tia Mare - Potlogeni are doua zone de decolmatat si anume:1. Zona de lucru sud cu caracteristicile :A.punct inceput lucrare X=262033.87; Y=471861.60 punct terminat lucrare X=262741.35; Y=471192.51L = 1000,00 m x 10 m - 10000,00 mp;Perimetrul propus pentru decolmatare cu lungimea de 1000m (profil longitudinal) si latimea de 10m (profil transversal), are o suprafata de 10000,00 mp.Adancimea maxima de exploatare = 1,00 m;Cota liniei de excavare = 38,95 - 37,95 m (cota sistem de referinta Marea Neagra);Volum material rezultat din decolmatare este de 1335 mc (din profil longitudinal).Zona de lucru sud cu caracteristicile:B.punct inceput lucrare X=262033.87; Y=471861.60 punct terminat lucrare X=262102.88; Y=471536.17 L = 340,00 m x 10m- 3400,00 mpPerimetrul propus pentru decolmatare cu lungimea de 340 m (profil longitudinal) si latimea de 10m (profil transversal), are o suprafata de 3400,00 mp.Adancimea maxima de exploatare = 1,00 m;Cota liniei de excavare = 38,95 - 37,95 m (cota sistem de referinta Marea Neagra);Volum material rezultat din decolmatare este de 3400 mc (din profil longitudinal) 2. Zona de lucru nord cu caracteristicile:A.punct inceput lucrare X=263963.28; Y=471034.37 punct terminat lucrare X=264887.07; Y=470812.03 L = 1000,00 m x 10 m - 10000,00 mp;Perimetrul propus pentru decolmatare cu lungimea de 1000 m (profil longitudinal) si latimea de 10m (profil transversal), are o suprafata de 10000,00 mp.Adancimea maxima de exploatare = 1,00 m;Cota liniei de excavare = 38,90 - 37,90 m (cota sistem de referinta Marea Neagra);Volum material rezultat din decolmatare este de 2000 mc (din profil longitudinal).Zona de lucru nord cu caracteristicile:B.punct inceput lucrare X=264243.76; Y=470939.92 punct terminat lucrare X=264957.76; Y=470725.50 L = 1160,00 m x 10 m - 11600,00 mp;Perimetrul propus pentru decolmatare cu lungimea de 1160 m (profil longitudinal) si latimea de 10m (profil transversal), are o suprafata de 11600,00 mp.Adancimea maxima de exploatare - 1,00 m;Cota liniei de excavare = 38,90 - 37,90 m(cota sistem de referinta Marea Neagra);Volum material rezultat din decolmatare este de 11600 mc (din profil longitudinal),Valoare estimata fara TVA: 5190260,60 lei fara TVAPROIECTARE - 406235,60 lei fara TVAASISTENTA TEHNICA din partea proiectantului - 2500 lei fara TVAEXECUTIE - 4781525 lei fara TVA