

## modernizare Wc uri camin cultural

I.D.: 44897873

Data publicarii	17.12.19	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	38.671,00 RON - 38.671,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: manopera -alimentarea grupului sanitar cu apa din interiorul caminului cultural cu conducta Q32 prin saparea unui sant in exteriorul la cota de inghetare -instalatie de apa canalizare si sifon -instalatie de apa pentru 4cabine cu vase W.C si un pisoar si doua chiuvete -instalatia electrica -refacerea zidului in exteriorul cladirii cu caramida 30x30 -turnarea fundatiei -zidirea caramizi 30x30 -tencuirea zidului -finisarea zidului -turnarea unei sape de nivel montajul tavanului cu placi carton antiumezeala, pe structura metalica -fixarea placilor de gips carton pe peretele de scandura din exteriorul cladiri -aplicarea plasei de fibra de sticla cu un strat de adeziv -aplicarea unui strat de tencuiala fina si driscuirea acestuia -aplicarea a doua straturi de lavabila in interior -lipirea placilor de ceramica' faianta si rostuirea acestora -lipirea placilor de gresie si rostuirea acestora -intretinerea santierului materiale necesare -faianta -gresie 35x35 -caramida 30x30 -placi rigips -adeziv cm11 -ciment -vas wc -pisoar -chiuveta -izolatie vata minerala cu folie de aluminiu -teava conducta apa p.p.r -robinet coltar -usi termopan -bateri lavoar -rezervor -conducta apa pvc q32 -cot p.p.r. -t-uri -robineti de trecere -geamuri termopan 60cmx60cm -chit -suruburi -lavabila -nisip -glet 126 -glet finisaj 127 -glet imbinarea -tinci -role de plasa fibra sticla -adeziv -priza -intreruptoare -plafoniera -tub flexibil copex -cablu cu izolatie