

**Execuția lucrărilor de construcție, extindere, modernizare rețea publică de apă/ rețea publică de apă uzată în localitatea Jijila în cadrul proiectului: „MODERNIZARE SISTEM APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA“**

I.D.: 43908211

Data publicarii	12.03.20	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.364.407,16 RON - 5.364.407,16 RON

Descriere: Contractul de achiziție publică cuprinde execuția lucrărilor, a racordului la utilități, procurarea și montajul echipamentelor aferente celor 2 componente, a caror caracteristici tehnice principale sunt: 1 „MODERNIZARE SISTEM APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”, constă în realizarea următoarelor lucrări: • înlocuire conductă alimentare cu apă existentă pe o lungime de 2182,1 ml cu conducte din PEHD, PE100, SDR 17. Pn 10, cu următoarele diametre: o -2012, 6 ml Dn110 o -169,5 ml Dn 160 o -352,0 ml Dn 25 (branșamente) • 70 branșamente, în lungime de 352,0 ml, din PEHD, PE100, SDR 17. Pn 10 Dn 25 ; • Subtraversări Drum National/European. 2 „ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”constă în realizarea următoarelor lucrări: • Rețea de canalizare cu curgere gravitațională din PVC, total 6227,70 ml, din care: o cu diametru de 250 mm - 4353,1 ml o cu diametru de 160 mm - 65,0 ml (branșamente Dn400) o cu diametru de 110 mm - 1809,6 ml (branșamente Dn300) • rețea de canalizare sub presiune din PEHD, PE 100, SDR 17, PN10, Dn 110 mm - 1060 ml • 126 cămine colectare, 192 branșamente Dn 300 și 10 branșamente Dn 400. • 1 stație de epurare 650 mc/zi • 1 Stație de pompare SP1 • Racorduri la energia electrică pentru Stația de epurare și Stația de pompare