
Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza sectiei CT 1 Timisoara - Instalatii BLA pe distanta Topolovat - Recas

I.D.: 7611783

Documente participare:

- CS rep BLA TopoRecas.pdf.p7s
- Sectiunea III formulare rep BLA Topo Recas 2.doc.p7s
- Model contract rep BLA Topo Recas.pdf.p7s
- FisaDate_No99570_AP.pdf

Data publicarii	13.06.13	Coduri CPV	45234115-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 03.07.13

Descriere: Lucrarile propuse a se executa sunt urmatoarele : înlocuirea cablurilor cu rezistenta de izolatie necorespunzatoare de pe distantele mentionate, cu cabluri de semnalizare cu izolatie si manta de PVC si armatura din banda de otel, pozarea lor în sapatura, subtraversarea liniilor si a drumurilor prin tuburi PVC de tipul greu, introducerea în postul de comanda si în cutiile terminale, efectuarea capului de cablu, mufarea acestora cu mufe termoretractabile, conform celor prezentate la capitolul 3 " Solutii tehnice adoptate " din caietul de sarcini.
