

## **Proiectare și execuție ,, Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Sediu Primarie P+E, comuna Balan, judetul Salaj ,,**

I.D.: 39496514

Data publicarii 01.11.19 Coduri CPV 45200000-9

Pretul estimativ: 2.936.866,90 RON - 2.936.866,90 RON

Descriere: Realizarea unei structuri Parter + Etaj, alcătuită din pereți structurali din zidărie de cărămidă / BCA, cu fundații continue rigide, planșeu din beton armat peste parter și din grinzi de lemn peste etaj, lângă axul 20 al clădirii sediului primăriei, existente, cu dimensiunile în plan de 8.00 x 16.00 m. Accesul la etajul propus în clădirea extinderii se va realiza prin intermediul unei scări, de la nivelul podestului existent; Realizarea șarpantei din lemn Desfacerea învelitorii actuale și montarea învelitorii noi Consolidarea/înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei existente. Desființarea coșurilor de fum existente, pe înălțimea podului. Desființarea accesului în pod și realizarea acestuia prin podul extinderii nou propuse. Realizarea unui gol de trecere, cu dimensiunile de cca. 2.50 x 2.30 m, în peretelui existent, de la etaj, din axul 13/A-C, respectiv închiderea golului existent din peretele axului C/11-13. Aplicarea unui sistem termoizolant Realizare lucrări de renovare și reparații la finisajele interioare și exterioare; Desfacere pardoselilor vechi, din parchet sau gresie, deteriorate, și înlocuirea lor cu altele noi. Înlocuirea, cu redimensionare, a instalațiilor interioare (electrice, sanitare, termice) ale clădirii. Modernizare și reechipare grup sanitar existent, bărați și femei. branșament apă și canalizare. parapet din metal la trepte și balcoane. copertine la intrări, pe structura metalică, cu policarbonat. Dotări cu mobilier și aparatură IT, și dispozitiv de supraveghere. instalație PSI interioare, exterioare și paratrăznet. Valoarea totala estimată a investiei (fără TVA) - 2.936.866,90 lei, din care: - Proiectarea, verificarea tehnica si asistenta proiectantului (fără TVA) - 151.678,10 lei; - Constructii si instalatii (fără TVA) - 2.730.902,18 lei; - Organizare de santier (fără TVA) - 54.286,62 lei.