

## **Lucrări de reparații și întreținere a infrastructurii feroviare publice aflată în incinta Portului Constanța - PRIORITATEA 4 - LOT 2**

I.D.: 91200448

Documente participare:

- FisaDate\_DF1199604.pdf
- OAS - Instructiuni ofertanti Fisa de Date - Lucr. rep. si intr. linii Port Cta - PRIORITATEA 4 - LOT 2.pdf
- OAS - Caiet de sarciniAnexe - Lucr. rep. si intr. linii Port Cta - PRIORITATEA 4 - LOT 2.pdf
- OAS - Liste cantitati - Lucr. rep. si intr. linii Port Cta - PRIORITATEA 4 - LOT 2.pdf
- OAS - Model contractConventii - Lucr. rep. si intr. linii Port Cta - PRIORITATEA 4 - LOT 2.pdf
- OAS - Modele formulare - Lucr. rep. si intr. linii Port Cta - PRIORITATEA 4 - LOT 2.docx
- DUAE\_CERERE\_254634.xml
- CLARIFICARI - Vizita amplasament PRIORITATEA 4 - LOT 2 - SEAP.pdf

---

Data publicarii	27.12.23	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	14.02.24	Pretul estimativ:	90.578.739,00 RON - 90.578.739,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Lucrările care fac obiectul achiziției sunt lucrări de reparații și întreținere a infrastructurii feroviare publice aflată în incinta Portului Constanța, conform specificațiilor caietului de sarcini. Lucrarile presupun înlocuirea la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii, având drept rezultat readucerea liniilor și a aparatelor de cale în parametrii instrucționali, în vederea redeschiderii acestora pentru exploatare cu vitezele prevăzute, în condiții de deplină siguranță. Lucrările aferente PRIORITATII 4 - LOT 2 constau în înlocuirea suprastructurii c.f. pe un număr de 17 linii, totalizând 7,647 km. De asemenea, vor fi înlocuite 38 aparate de cale în stațiile Port A, Port B si Mol V. În cadrul lucrărilor, pe cele 17 linii vor fi utilizate exclusiv traverse din beton precomprimat iar în curbe vor fi prevăzute traverse din beton precomprimat cu supralărgire. Aparatele de cale care se vor înlocui integral vor fi montate pe traverse din beton precomprimat și vor fi prevăzute cu ace flexibile. Numar zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 22 zile Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Durata de execuție: maxim 365 zile (12 luni) calendaristice de la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor, dintre care 90 zile (3 luni) calendaristice pentru aprovizionarea cu materiale de cale și 275 zile calendaristice pentru lucrările propriu zise.

---